AVIS d'ENQUETE PUBLIQUE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FLERS AGGLO

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET D'ELABORATION D'UN ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE LONLAY LE TESSON

-=-

1^{er} AVIS Par arrêté 24A 316 du 6/06/2024

Le Président de la Communauté d'Agglomération Flers Agglo a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de modification du zonage d'assainissement des eaux usées.

A cet effet, Monsieur YVERNES Eric a été désigné par la Présidente du tribunal administratif de CAEN en qualité de Commissaire Enquêteur, ainsi que Monsieur SOYER Didier comme Commissaire Enquêteur Suppléant.

L'enquête publique se déroulera du 1^{er} juillet 2024 14 h 00 au 1^{er} août 2024 12 h 00 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie de Lonlay le Tesson où chacun pourra prendre connaissance du dossier. Le public pourra consigner ses observations sur le registre d'enquête en mairie de Lonlay le Tesson ou adresser ses observations par écrit au Commissaire Enquêteur à l'adresse suivante : Communauté d'Agglomération Flers Agglo – CS 149 – 41, rue de la Boule - 61103 FLERS CEDEX.

Elles pourront également être transmises par courriel à l'adresse suivante : accueil@flers-agglo.fr

Le rapport de présentation est consultable sur le site internet de Flers Agglo : https://www.flersagglo.fr/.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public sur le projet les :

- Lundi 1er juillet 2024 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Lonlay le Tesson
- > Lundi 15 juillet 2024 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Lonlay le Tesson
- > **Jeudi 1**er **août 2024** de 9h00 à 12h00 à la mairie de Lonlay le Tesson.

Son rapport et ses conclusions seront transmis au Président de la Communauté d'Agglomération Flers Agglo et au Tribunal Administratif de Caen dans un délai de trente jours à compter de la de date de clôture de l'enquête et seront tenus à la disposition du Public au siège de la Communauté d'Agglomération Flers Agglo et à la mairie de Lonlay le Tesson. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication aux jours et heures habituels d'ouverture au public.



DEPARTEMENT DE L'ORNE

_

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE



DEPARTEMENT DE L'ORNE

_

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE SOMMAIRE

- 1. Note explicative
- 2. Délibération n° 2023-879 du 28 juin 2023 de la communauté d'agglomération Flers Agglo approuvant le plan de zonage d'assainissement des eaux usées sur la commune de Lonlay le Tesson
- 3. Délibération n° 2022-559 du 22/06/2022 de la communauté d'agglomération Flers Agglo modifiant les statuts de la communauté d'agglomération Flers Agglo après extension de compétences facultatives
- 4. Rapport de présentation pour la commune de Lonlay le Tesson



DEPARTEMENT DE L'ORNE

_

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

1- NOTE EXPLICATIVE



Flers Agglo a missionné le cabinet d'étude ALTEREO pour réaliser un zonage d'assainissement sur la commune de Lonlay le Tesson.

Deux possibilités ont été étudiées :

-solution 1 : une zone d'assainissement collectif avec création d'un réseau et station d'épuration pour le centre-bourg et le reste de la commune en assainissement non collectif.

-solution 2 : pas de zone d'assainissement collectif et toute la commune en assainissement non collectif.

Le Conseil Communautaire de Flers Agglo a approuvé la solution 2, sans assainissement collectif sur la commune de Lonlay le Tesson. La commune resterait donc entièrement en assainissement non collectif.



DEPARTEMENT DE L'ORNE

_

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

2- DELIBERATION N°2023-879 DU 28/06/2023 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FLERS AGGLO « ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES SUR LA COMMUNE DE LONLAY LE TESSON »



TD/EA

Flers Agglo

Communauté d'agglomération

Date	Délibération	Nature	Folio n°
28.06.2023	2023-879	8.8	

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DES DECISIONS DU PRESIDENT

SEANCE N° 18 DU 28 JUIN 2023

68 questions, numérotées 2023-865 à 2023-932

DELIBERATION

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES SUR LA COMMUNE DE LONLAY LE TESSON MISE A ENQUETE

A la date indiquée ci-dessus, le Conseil Communautaire, convoqué dans les délais légaux, s'est réuni à la Salle Culturelle de la Varenne -Rue Jean Dumas - 61440 Messei, sous la présidence de Yves GOASDOUE, Président de Flers Agglo, sauf pour les questions n° 2023-891 à n° 2023-899, présidées par Gérard PIERRE, doyen d'âge.

Outre le Président, étalent invités Mesdames et Messieurs :

<u>Vice-Présidents</u>: Michel DUMAINE (Messei), Vincent BEAUMONT (La Ferrière aux Etangs), Omar AYAD (Fiers), Stéphan GRAVELAT (Les Monts d'Andaine), François BAILLE (Athis Val de Rouvre), Jacques FORTIS (Briouze), Anne GOUELIBO (La Lande Patry), Béatrice GUYOT (Landisacq), Laurent JUMELINE (Fiers), Jérèmy PREVOST (Fiers), Gilles RABACHE (Caligny), Thierry RAUX (Saint Philibert sur Orne), Stéphane TERRIER (Saint Georges des Groseillers) et Sylvie THIEULENT (La Selle la Forge)

Conseillers titulaires: Annette HAMMELIN (Athis Val de Rouvre), Daniel BIGEON (Dompierre), Chantal CORVEE (Saint Georges des Groseillers), Alain LANGE, François BAILLE, Eliane DENIAUX et Kévin LEGEAY (Athis Val de Rouvre), Sylvain BOULANT (Aubusson), Jean-Louis PELLERIN (Barvou), Alexandra TERTRE (La Bazoque), Jean-Marie GAUDIN (Bellou en Houlme), Didier VIECELI (Berjou), Véronique NOEL (Briouze), Xavier DE SAINT POL (Cahan), Hervé BORDERIE (Cerisy Belle Etoile), Agnès MORICE (La Chapelle au Moine), Jean-Claude DORSY (La Chapelle Biche), Didier LANGLIN (Le Châtellier), Jacky LECOQ (La Coulonche), Gérard PIERRE (Durcet), Claude GASNIER (Echalou), Michel LEROYER, Sylvie ERRARD, Olivier BREUIL, Véronique CLEMENTE DA CONCEICAO, Guy MIDY, Christine GERVAIS et José COLLADO (La Ferté Macé), Gaéile PIOLINE, Lori HELLOCO, Sophie RENAUDIN, Subay SAHIN, Angela PRESSE, Dominique ARMAND, Leïla HARDY, Thierry AUBIN, Annick ROBIN-MOITRY, Yvette LERICHOMME, Bruno ASSELOT, Jean-François BRISSET, Tâm NGUYEN, Sylvie DUFOUR et Emmanuelle BERGOT (Flers), Bruno AUVRAY (Le Grais), Michel LAMY (La Lande Patry), Didier DELAPORTE (La Lande Saint Siméon), Gérard BERNET (Landigou), Bernard MESENGE (Lonlay le Tesson), Jean-Marie POLANGE (Le Ménil de Briouze), Jacky ALLEAU (Ménil Hubert sur Orne), Régine POTTIER (Messei), Alain DELAUNAY (Montilly sur Noireau), Marilyne CORREYEUR (Les Monts d'Andaine), Jean-Luc LECHEVALLER et Chioé EUSTACHE (Saint Georges des Groseillers), Jean-Huc CHAMPIN (Saint Clair de Halouze), Frédéric LECHEVALLER et Chioé EUSTACHE (Saint Georges des Groseillers), Jean-Marie POTHE (Saint Paul), Michèle GUICHETEAU (Saint Pierre du Regard), Emmanuel LE SECQ (Sainte Honorine la Chardonne), Marc SiMON (Sainte Opportune) et Charlie LETETRE (Saires la Verrerie).

Conseillers suppléants: Bruno BOISSAIS (Aubusson), Didier MICHEL (Banvou), Sandrine DESTAIS (La Bazoque), Jacqueline ONFRAY (Bellou en Houlme), Bénédicte BON (Berjou), Isabelle BLAIS (Cahan), Laurence COTARD (Caligny), Sébastien AMOROS (Cerisy Belle Etoile), Jean-Jacques ALEXANDRE (La Chapelle au Moine), Marie-Christine LEDEUX (La Chapelle Biche), Thérèse SOUTIF (Le Châtelller), Stanislas BISSON (La Coulonche), Alain LESELLIER (Dompierre), Jean-Pierre GOSSELIN (Durcet), Bruno LANDEMORE (Echalou), Laurence LALES (La Ferrière aux Etangs), Jean-François COUPRIT (Le Grais), Serge PARIS (La Lande Saint Siméon), Nathalie LIEFOOGHE (Landigou), Agathe PRIEUR (Landisacq), Patrice BIDAULT (Lonlay le Tesson), Gérard THOMAS (Le Ménil de Briouze), Gilbert GUERIN (Ménil Hubert sur Orne), Antoine GERARD (Montilly sur Noireau), Thibault GALLOT (Pointel), Dominique VEGEE (Saint André de Messei), Nathalie GUITTON (Saint Clair de Halouze), Stéphane JENVRIN (Saint Paul), Margaret BRAULT (Saint Philibert sur Orne), Sylvain VOISIN (Saint Pierre du Regard), Catherine LECHERPY (Sainte Honorine la Chardonne), Arnaud LEMANCEL (Sainte Opportune), Marc DENIS (Saires la Verrerie), Claude LEBEURRIER (La Selle la Forge).

Titulaire absent	Suppléant présent	Questions	
Jean-Luc CHAMPIN Sylvain BOULANT	Nathalie GUITTON Bruno BOISSAIS	Ensemble de la séance	

Tous présents, à l'exception de :

Procurations:

Mandant		int Mandataire		Questions
Stéphane Laurent Véronique Marilyne Thierry Anne Subay Sophie Tâm Emmanuelle	TERRIER JUMELINE NOEL CORREYEUR RAUX GOUELIBO SAHIN RENAUDIN NGUYEN BERGOT	Chantal Gaëlle Agnès Stéphan Jacky Michel Dominique Jérémy Jean-François Sylvie	CORVEE PIOLINE MORICE GRAVELAT ALLEAU LAMY ARMAND PREVOST BRISSET DUFOUR	Ensemble de la séance
Vincent	BEAUMONT	Michel	DUMAINE	2023-865 à 2023-878 et 2023-880 à la fin

Excusés : Alain LANGE, Jacques FORTIS, Gilles RABACHE, Lori HELLOCO (ensemble de la séance)

Absents: Michel LEROYER, Sylvie ERRARD, Olivier BREUIL, Christine GERVAIS, Chloé EUSTACHE, Jean-Marie POTHE (ensemble de la séance) - Régine POTTIER (2023-865 à 2023-887)

EFFECTIF	Question	Présents	Votants	Question	Présents	Votants
En exercice : 77	2023-865 à 2023-878	55	66	2023-888 à 2023-890	56	67
	2023-879	56	66	2023-891 à 2023-899	55	66
Quorum : 39	2023-880 à 2023-887	55	66	2023-900 à la fin	56	67

Convocation effectuée le :	Séance ouverte à :	Secrétaire de séance :	Clôture effectuée à :	Liste des délibérations affichée le :	Date de mise en ligne sur le site internet
22.06.2023	19 H 30	Dominique ARMAND	22 H 57	29.06.2023	03.07.2023

RAPPORT Présenté par Vincent BEAUMONT Vice-Président

Flers Agglo		N°	Date	Question	
ENSEMB Commission Ass		16	14.06.2023		1
CONSEIL	Séance	18	28.06.2023	N° d'ordre	N° délibération
CONSEIL	Seance	10	20.00.2020	15	2023-879

OBJET

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES SUR LA COMMUNE DE LONLAY LE TESSON – MISE A ENQUETE

AB/EA

Chers Collègues,

Par décision n° D778 du 12 décembre 2022, le Président a décidé de solliciter des aides financières pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif sur la commune de Lonlay-le-Tesson. Dans le cadre de cette demande, l'établissement d'un zonage d'assainissement des eaux usées est nécessaire, ce dernier n'existant pas sur la commune.

Pour rappel, un zonage d'assainissement a pour objet la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif.

Le cabinet d'étude ALTEREO a été chargé de cette mission.

Deux possibilités ont été étudiées :

- -solution 1 : une zone d'assainissement collectif avec création d'un réseau et station dépuration pour le centre-bourg et le reste de la commune en assainissement non collectif.
- solution 2 : pas de zone d'assainissement collectif et toute la commune en assainissement non collectif.

La solution 1, financièrement pas tenable, n'est pas proposée.

La solution 2, sans assainissement collectif sur la commune de Lonlay le Tesson est proposée.

IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR:

1 - APPROUVER

le projet de zonage d'assainissement, sans zone d'assainissement collectif sur la commune de Lonlay le Tesson tel qu'il est annexé à la présente.

	Date	Délibération	Nature	Folio n°
Flers Agglo Communauté d'agglomération	28,06,2023	2023-879	8.8	
Communicate a aggreror	REGISTR	E DES DELIBERATION	ONS DU CONSEIL C	

2 - CHARGER

Monsieur le Président ou son représentant de rendre public par arrêté le zonage d'assainissement des eaux usées et de le soumettre à enquête publique.

3 - PRECISER

que le Conseil Communautaire devra se prononcer sur le zonage définitif d'assainissement des eaux usées au vu des conclusions du Commissaire Enquêteur.

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ.

La Secrétaire de séance,

Dominique ARMAND

Le Président,

Yves GOASDOUÉ



DEPARTEMENT DE L'ORNE

_

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

3- DELIBERATION N° 2022-559 DU 22/06/2022 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FLERS AGGLO MODIFIANT LES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FLERS AGGLO APRES EXTENSION DE COMPETENCES FACULTATIVES





Zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Altereo
Agence des Hauts de France
12 rue René Cassin
ZA des Chemins Croisés
62223 Saint-Laurent-Blangy
Tél: 06 09 01 34 11





Ters^gglo Communauté d'Agglomération Flers Agglo (23294)
Objet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

Identification du document

Elément		
Titre du document	Evaluation environnementale	
Nom du fichier	2024_03_05 - Etude environnementale.docx	
Version	18/03/2024 14:02:00	
Rédacteur	JELE	
Vérificateur	BM	
Validateur	BM	






Sommaire

PREAMBULE	5
1. RESUME NON TECHNIQUE	7
1.1. Contexte	7
1.2. Situation actuelle en matière d'assainissement	7
1.3. Etude de réactualisation du zonage : méthode utilisée	7
1.4. Etude de réactualisation du zonage : solution et zonage retenus	7
2. DESCRIPTION DU PROJET	9
2.1. Présentation du territoire	9
2.1.1. La commune	9
2.1.2. Environnement humain	10
2.1.3. Situation administrative et compétences environnementales	10
2.1.4. Caractéristiques du milieu physique	11
2.2. Description de l'assainissement des eaux usées actuel	17
2.2.1. Conformité des installations	17
2.2.2. Visite de la commune	18
2.2.3. Exutoires des installations	20
2.3. Le projet : le zonage retenu	21
2.3.1. Description générale de la solution retenue	21
2.3.2. Aptitude à l'assainissement non collectif	21
2.3.3. Les contraintes d'habitat	25
2.3.4. Description détaillé du projet retenu : réhabilitation des installations d'assinon-conformes	
2.3.5. Calendrier de mise en œuvre envisagé	28
3. DESCRIPTION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES SUR L'ENVIRONNEMENT	
3.1. Incidences sur la qualité des eaux superficielles	30
3.1.1. Description des masses d'eau	30
3.1.2. Impact sur la qualité	35
3.2. Incidence sur les eaux souterraines	40
3.2.1. Description de la masse d'eau d'eau	40
3.2.2. Impact sur la qualité	41
3.3. Incidence sur les zones d'intérêt remarquable	45
3.4. Incidence sur les zones humides	46
3.5. Incidences sur les inondations	47
3.6. Compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE	48
3.6.1. Les objectifs d'état fixés pour les cours d'eau et eaux souterraines	
3.6.2. Les orientations fondamentales	
3.6.3. Les objectifs et pressions de la masse d'eau souterraine FRHG512	51
3.6.4. Mesures clés de l'unité hydrographique	





3.7. Compatibilité du projet avec les orientations SAGE	55
4. PRESENTATION DES MODALITES DE SUIVI DE CES MESURES	55
5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES	57
5.1. Description technique de la solution	58
5.1.1. Pour les habitations en assainissement collectif : 45 logements	58
5.1.2. Pour les habitations en assainissement non collectif : 90 logements	60
5.2. Estimation financière de la solution de substitution	61
5.2.1. Synthèse de l'estimation financière	61
5.2.2. Présentation des subventions possibles	61
5.3. Conclusion sur cette solution de substitution	63



Préambule

Le zonage d'assainissement est le reflet d'une décision prise par les responsables d'une commune ou d'un groupement de communes sur l'évolution à long terme de l'assainissement des eaux usées sur l'ensemble du territoire d'une commune. Il vise à apprécier et anticiper les effets de l'urbanisation sur la gestion des eaux usées et de proposer les solutions les plus adéquates.

Selon l'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (anciennement article 35-III de la Loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992), les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

- Les zones d'assainissement collectif : assainissement en domaine public composé d'un réseau de collecte et d'une station de traitement des eaux usées domestiques ;
- 2. Les **zones d'assainissement non-collectif** : assainissement en domaine privé composé d'une filière individuelle de collecte et de traitement des eaux usées domestiques ;
- 3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- 4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Remarque: Les zones définies au 3. et 4. renvoient à l'assainissement des eaux pluviales qui ne fait pas l'objet de ce zonage.

Un zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson avait été réalisé en 1998, mais n'avait pas abouti car non approuvé par le conseil municipal de l'époque. La commune a rejoint la Communauté d'Agglomération de Flers Agglo en 2017 et l'objectif de ce dossier est de mettre à jour, d'un point de vue technique, financier et réglementaire les solutions envisagées à l'époque.


La procédure de demande d'examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. Son objectif est d'identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l'article R.122-17-II du code de l'environnement, ceux qui sont susceptibles d'avoir des impacts notables sur l'environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il résulte de l'article R.122-17 du Code de l'environnement que les élaborations, révisions et modifications des zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (visés par le 4° de l'article R.122-17-II) relèvent de l'examen au cas par cas.

Une demande d'examen au cas par cas pour une évaluation environnementale dans le cadre de ce zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson a été envoyée à la DRIEE de Normandie. La Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) a demandé dans son avis du 28 septembre 2023 la réalisation d'une évaluation environnementale.

L'évaluation environnementale va apporter les précisions demandées dans l'avis de la MRAE avec une ossature conforme à l'article R122-5 du Code de l'environnement :

- 1. Un résumé non technique ;
- 2. Une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques);
- 3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ;
- 4. Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;
- 5. Une description des incidences notables du projet sur l'environnement, ainsi que de celles résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ;
- 6. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c'est possible compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
- 7. Une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ;
- 8. Une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son choix au regard des incidences sur l'environnement.





L'objectif de l'évaluation environnementale est de faire intégrer par le maître d'ouvrage les préoccupations environnementales et de santé le plus en amont possible dans l'élaboration du projet et d'en rendre compte vis-à-vis du public, notamment lors de l'enquête publique ou de la mise à disposition du public (principe de participation).

Le présent rapport constitue l'évaluation environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson conformément aux articles R.122-17 à 23 du Code de l'Environnement.



1. Résumé non technique

1.1. Contexte

Un zonage d'assainissement a pour objectif de délimiter les zones d'assainissement collectif (assainissement en domaine public composé d'un réseau de collecte et d'une station de traitement des eaux usées domestiques) et les zones d'assainissement non-collectif (assainissement en domaine privé composé d'une filière individuelle de collecte et de traitement des eaux usées domestiques).

Une demande d'examen au cas par cas pour une évaluation environnementale dans le cadre du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson a été envoyée à la DRIEE de Normandie. La Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) a demandé dans son avis du 28 septembre 2023 la réalisation d'une évaluation environnementale.

L'objectif de l'évaluation environnementale est de faire intégrer par le maître d'ouvrage les préoccupations environnementales et de santé le plus en amont possible dans l'élaboration du projet.

1.2. Situation actuelle en matière d'assainissement

L'ensemble de la commune est en assainissement non collectif. Pour chaque habitation, les eaux usées sont traitées à la parcelle.

Le contrôle des installations a été réalisé, la base de données indique que :

- 89 installations sont considérées comme conformes ;
- 37 installations sont considérées comme non conformes ;
- 9 installations sont sans donnée sur la conformité.

1.3. Etude de réactualisation du zonage : méthode utilisée

Cette réactualisation de zonage a pour objet de préciser les solutions d'assainissement pour les zones urbanisées d'habitat dense et semi-dense sur Lonlay-le-Tesson.

Deux solutions ont été envisagées :

- La solution 1 propose un assainissement collectif étendu ;
- La solution 2 correspond à un assainissement non collectif.

1.4. Etude de réactualisation du zonage : solution et zonage retenus

La solution retenue est la n°2 : l'ensemble des habitations de la commune relèvera de l'assainissement non collectif et devra mettre en place un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Les logements concernés par une réhabilitation de leur installation d'assainissement non collectif seront ceux considérés comme non conformes, soit 37 installations.

La page suivante présente une cartographie du zonage retenu.








Figure 1 : Cartographie du zonage retenu



2. Description du projet

2.1. Présentation du territoire

2.1.1. La commune

La commune de LONLAY-LE-TESSON est située dans le département de l'Orne, au sud-est de la ville de Flers, située à une vingtaine de kilomètres. La figure suivante présente la localisation de la commune :




Figure 2 - Localisation de la commune de Lonlay-le-Tesson

La commune de Lonlay-le-Tesson adhère à la Communauté d'Agglomération Flers Agglo depuis 2017, cette dernière regroupe actuellement 42 communes. La commune a une superficie d'environ 12,4 km².

Elle est située au cœur du bocage Ornais où le paysage est façonné par l'homme en cloisonnant les exploitations agricoles pour favoriser l'élevage bovins et sa production laitière.

Ainsi, la commune de Lonlay-le-Tesson est caractérisée par son centre bourg, quelques hameaux, des habitations isolées et dispersées, des exploitations agricoles avec élevage, de nombreux pâturages, des haies, des lignes d'arbres, d'un réseau de fossés et des ruisseaux.

La commune reste très rurale et peu peuplée par rapport à sa superficie. Il n'y a ni commerces, ni entreprises (zone d'activité artisanale ou autres) ou de bâtiments publics (EHPAD, établissements scolaires...).




2.1.2. Environnement humain

2.1.2.1. Démographie

La démographie de la commune a diminué fortement entre 1968 et les années 1990 en passant de 293 habitants à 220 habitants en 1990. Ensuite le taux d'évolution annuel de la population est variable mais on observe que la population est relativement stable en restant au-dessus de 220 habitants. En 2019, la commune compte 228 habitants.

Figure 3 - Evolution de la population (Source : INSEE)




2.1.2.2. Habitat

Le nombre de logements augmente légèrement entre 1968 et 2019 pour atteindre 131 logements :

- 101 résidences principales ;
- 25 résidences secondaires :
- 5 résidences vacantes.

Soit un nombre moyen d'habitant par résidence principale de 2,3 en 2019.

Figure 4 - Evolution du nombre d'habitations (Source : INSEE)



2.1.3. Situation administrative et compétences environnementales

2.1.3.1. Assainissement

Sur la commune de Lonlay-le-Tesson, la compétence assainissement collectif et le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) sont détenues par Flers Agglo.

Le règlement du SPANC est disponible sur le site de Flers Agglo (www.flers-agglo.fr).

2.1.3.2. Urbanisation

Un PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) existe à l'échelle de Flers Agglo. Toutefois, la commune de Lonlay-le-Tesson est couverte par une carte communale dont la procédure a été approuvée le 30/01/2015. Ainsi, le zonage suivant s'applique pour la commune :






Figure 5 : Zonage d'urbanisme de la commune (Source : Géoportailurbanisme)



2.1.4. Caractéristiques du milieu physique

2.1.4.1. Topographie

La carte ci-dessous montre la topographie sur la commune de Lonlay-le-Tesson :




Figure 6 – Carte topographique de la commune

Le relief est relativement marqué sur la commune. Il s'établie au minimum à + 215 m NGF sur la majorité de la commune et au maximum à + 315 m NGF au sud-ouest.





2.1.4.2. Géologie

Les formations géologiques reconnues sur le territoire de la commune de Lonlay-le-Tesson sont décrites selon les cartes géologiques du BRGM (1/50 000) et sont présentées sur la carte suivante :




Figure 7 - Carte géologique de la commune

Les différentes formations géologiques présentent sur la commune sont décrites dans la légende ci-dessous :

Légende	Description
OE	Limon argileux sur socle ancien, d'âge weichselien.
RJ	Cailloutis résiduels de la base du jurassique transgressif.
RS-RJ2	Mélange de silex (RS) et de dalles de calcaires soliflués provenant de RJ2.
OE-1	Limon plus ou moins argileux sur socle ancien, faciès hydromorphe (pseudogley).
bK2o	Cornéennes à biotite, muscovite et cordiérite (Briovérien, métamorphisme de contact).
Fz	Alluvions fluviatiles d'âge holocène.
Fy-z	Alluvions indifférenciées : cailloutis, graviers sableux (Fy), limons plus ou moins sableux et argileux (Fz). Age weichselien (Fy) et holocène (Fz).
Ab	Même formation de grauwackes, siltites et schistes, mais altérés ou recouverte d'une formation de solifluxion.
IA-17	Argile blanchâtre et silt argileux (Pliensbachien terminal à Toarcien basal), argile grise à miches calcaires (Toarcien inférieur) et niveaux oolithes ferrugineuses (Toarcien moyen à supérieur).
bS2c	Schistes tachetés à blastes de cordiérite (Brivorien, métamorphisme de contact).

Physiquement, la commune peut être schématiquement divisée en deux, avec une partie plus vallonnée au Sud-Ouest du bourg situé sur les formations géologiques du Cornéennes affleurantes ou sub-affleurantes pour lesquelles les sols de surface sont plus ou moins épais et semble plus perméable. Au Nord-Est du centre Bourg se trouve une partie plus plane où la géologie des sols est plus diversifiée. Elle composée de OE (Limon argileux sur socle ancien), de Ab (Altération sur schistes et grès du Briovérien non métamorphique), Rs-Rj2 (Mélange de silex (RS) et de dalles de calcaires soliflués provenant de RJ2).



2.1.4.3. Hydrographie et hydrogéologie

2.1.4.3.1. Les eaux souterraines

HYDROGEOLOGIE

La commune de Lonlay-le-Tesson est située sur la masse d'eau souterraine « Socle de l'amont des bassins versants des côtes du Calvados de l'Aure à la Dives » dont le code est FRHG512.

La carte suivante présente la commune de Lonlay-le-Tesson selon la masse d'eau souterraine.




Figure 8 : Cartographie des masses d'eau souterraines





LES FORAGES

D'un point de vu local, la Base de Données du Sous-Sol (BDSS) du BRGM recense plusieurs points d'eau sur la commune de Lonlay-le-Tesson. La carte ci-après présente ces points d'eau.




Figure 9 : Cartographie des points d'eau sur la commune

N° cartographique	N° BSS	Nature	Point d'eau	Etat de l'ouvrage	Utilisation
1	BSS000RDQQ	Sondage	Non	Remblai	Non renseigné
2	BSS000RDRT	Forage	Oui	Exploité, crépine, accès, mesure, prélèvement	Eau agricole, eau cheptel
3	BSS000RDQP	Sondage	Non	Remblai	Non renseigné
4	BSS003ABLU	Forage	Non	Tube métal	Non renseigné
5	BSS003ABGK	Forage	Non	Tube métal	Non renseigné
6	BSS000RDRR	Forage	Oui	Exploité, accès, mesure, prélèvement	Eau cheptel
7	BSS000RDGA	Forage	Oui	Crépine, exploité	Eau cheptel

Ainsi, 3 forages présents sur la commune sont des points d'eau et un même point d'eau est utilisé pour deux usages différents.

L'eau des forages est ainsi utilisée pour l'agriculture (1 forage) et pour des cheptels (3 forages).

Aucun forage d'alimentation en eau potable n'est implanté sur la commune.



2.1.4.3.2. Les eaux superficielles

La commune est traversée par la Rouvre, la Rouvrette, et les ruisseaux de la Moisandière, de la Mare des Courts Champs et d'Arthan.

Elle est ainsi située sur deux masses d'eau :

- La masse d'eau « Rivière le val du Breuil » dont le code est FRHR301-I2320600 sur sa partie Ouest;
- La masse d'eau « Rivière la Rouvrette » dont le code est FRHR301-I2309000 sur sa partie Est.

La carte ci-dessous présente la localisation des masses d'eau superficielles ainsi que des cours d'eau.




Figure 10 : Cartographie des masses d'eau superficielles sur la commune

2.1.4.3.3. Visite de la commune

La commune a été visitée en janvier 2024. En période hivernale, la prospection d'une grande partie du territoire communale a permis de constater :

- Les nombreux réseaux de fossé desservant les parcelles agricoles et les routes ;
- Les fossés alimentés en eau par les eaux de ruissellement, les précipitations et les nappes perchées temporaires ;
- Le drainage agricole des champs alimentant les fossés ;
- Les débits important des ruisseaux (la Rouvrette, La Rouvre, La Moisandière...);
- La formation des zones humides en bas de bassin versant ;
- Les nombreux dépôts de fumier dans les champs dans l'attente de période plus favorable à l'épandage (sol gorgé d'eaux dans les champs non praticables par les engins agricoles) ;
- Un rejet de lisier au fossé provenant des bâtiments d'exploitation agricoles;
- La proximité de la nature avec l'observation de chevreuil dans les prairies ;
- La diversité de la faune et de la flore (variété des haies du bocage, flore zone humide...).



Un reportage photographique a été réalisé, reprenant ces différentes observations.



Bocage



Exemple de drainage agricole



Exemple d'une filière d'assainissement non collectif



Logements isolés - La Blanchardière



Exemple de stockage de fumier sur parcelle agricole en attente d'épandage



2.2. Description de l'assainissement des eaux usées actuel

2.2.1. Conformité des installations

L'ensemble de la commune est en assainissement non collectif. Pour chaque habitation, les eaux usées sont traitées à la parcelle.

Le contrôle des installations a récemment été réalisé par le SPANC (95% des contrôles réalisés à partir de 2020, dont 83% en 2022), la base de données indique que :


- 11 installations sont conformes;
- 8 installations ont été réhabilitées ou sont neuves → elles sont donc conformes ;
- 1 installation est réhabilitée mais non conforme car problème administratif → elle est donc conforme techniquement;
- 24 installations sont non conformes avec recommandations d'amélioration du fonctionnement. Il n'y a pas d'obligation de mise aux normes pour ces installations, il s'agit de conseils d'entretien → ces installations ne présentent donc pas un risque pour l'environnement ;
- 45 installations sont non conformes au titre de l'article 4 cas c) de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux « modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif » et ont donc une obligation de mise aux normes en cas de vente → ces installations ne présentent pas de risque pour la santé des personnes ;
- 35 installations sont **non conformes** au titre de l'article 4 cas a) de l'arrêté du 27 avril 2012 mentionné ci-dessus et ont donc une obligation de travaux pour sécurité (mais il ne s'agit pas forcément de réhabilitations complètes des installations) :
- 2 installations sont **non conformes** avec mise en demeure car elles ne respectent pas l'article L 1331-1-1 du code de la Santé Publique (obligation de réhabilitation totale) ;
- 9 installations sont sans donnée sur la conformité :
 - 1 dont le propriétaire est inconnu ;
 - o 4 qui sont en cours de conception ;
 - 3 car les maisons sont inhabitables ;
 - 1 pour refus de contrôles.

Chaque année, le SISPEA (portail de l'observatoire des données sur les services publics d'eau et d'assainissement) récolte les données sur la conformité des installations d'assainissement non collectif. A cet effet, seules les installations classées non conformes au titre du non-respect de l'article L 1331-1-1 du code de la Santé Publique et non conformes au titre de l'article 4 cas a) de l'arrêté du 27 avril 2012 sont considérées non conformes.

Nous partirons sur cette base de référence afin de classer la conformité des installations.

Ainsi, nous pouvons conclure que :

- 89 installations sont considérées comme conformes ;
- 37 installations sont considérées comme non conformes :
- 9 installations sont sans donnée sur la conformité.





La carte ci-après présente les localisations des contrôles réalisés par le SPANC :




Figure 11 : Cartographie présentant la conformité des installations (Données : Flers Agglo - Cartographie : Altereo)

Comme le montre la carte ci-dessus, les non-conformités sont toutes dispersées sur la commune de Lonlay-le-Tesson, elles ne sont pas concentrées en un seul endroit. Cela signifie aussi que la pollution des non-conformités est diffuse et pas concentrée en un seul endroit.

2.2.2. Visite de la commune

Une visite de la commune a été réalisée en janvier 2024. En période hivernale, la prospection d'une grande partie du territoire communale a permis de constater l'absence de rejet d'eaux usées domestiques aux fossés (nuancée par une identification plus difficile à cause des débits d'eaux dans les fossés à cette époque de l'année).

Un entretien avec M. le Maire a également été réalisé lors de la visite qui a permis de rapporter les éléments suivants :

- La réfection du réseau d'eaux pluviales dans le Bourg date d'environ 2017. L'entreprise (qui a réalisé les travaux) n'a pas repris les eaux usées qui pouvaient être raccordées auparavant à l'exutoire. Les usagers avaient l'interdiction de se raccorder au réseau d'eaux pluviales et M. le Maire a fait des courriers d'information le cas échéant ;
- Les rejets d'effluents traités au fossé ou au réseau d'eaux pluviales sont peu nombreux sur la commune, la plupart des installations infiltrent à la parcelle;
- Les épandages sont peu profonds en général ;
- Il n'y a plus de rejet d'eaux usées non épurées au fossé;
- Environ 8 installations sont en attente de réhabilitation.

Ces données sont issues d'une conversation ouverte avec M. Le Maire qui n'a pas toutes les informations sur les contrôles et les demandes de travaux d'installation d'assainissement non collectif effectués par le SPANC.







Exutoire de réseau pluvial



Exutoire d'un réseau d'eaux pluviales – absence d'eau




Exemple de rejet d'une parcelle privée vers un fossé communal (eau usée traitée, pas d'anomalie visuelle)



2.2.3. Exutoires des installations

Les contrôles du SPANC ont permis de recenser les exutoires existants pour les différentes filières. Le graphique ci-contre présente le milieu dans lequel se rejettent les eaux.

Pour 7% des installations, le rejet se fait au milieu superficiel et pour 93% des installations le rejet se fait au milieu souterrain.



La carte ci-après présente l'emplacement des contrôles SPANC réalisés selon leur exutoire.




Figure 12 : Cartographie des installations selon leur exutoire



2.3. Le projet : le zonage retenu

Cette réactualisation de zonage a pour objet de préciser les solutions d'assainissement pour les zones urbanisées d'habitat dense et semi-dense sur Lonlay-le-Tesson.

Deux solutions ont été envisagées :

- La solution 1 propose un assainissement collectif étendu ;
- La solution 2 correspond à un assainissement non collectif.

La solution 2 a été retenue, elle est présentée ci-après.

2.3.1. Description générale de la solution retenue

L'ensemble des habitations de la commune relèvera de l'assainissement non collectif et devra mettre en place un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Les logements concernés par une réhabilitation de leur installation d'assainissement non collectif seront, ceux considérés comme non conformes, soit 37 installations.

2.3.2. Aptitude à l'assainissement non collectif

2.3.2.1. Sources de données

Nous disposons de plusieurs sources de données concernant l'aptitude du sol à l'assainissement non collectif :

- Les sondages pédologiques réalisés en 1998 dans le cadre du premier zonage d'assainissement;
- Les résultats des études des sols à la parcelle réalisés entre 2013 et 2022 ;
- Les sondages pédologiques réalisés en 2024, afin de compléter ces données.

2.3.2.2. Résultats

RESULTATS DES SONDAGES PEDOLOGIQUES REALISES EN 1998

Les résultats des sondages pédologiques réalisés en 1998 sont les suivants :

Zone	Zone verte	Zone jaune		Zone rouge		
Unité	Unité 8a	Unité 6a	Unité 7a	Unité 5	Unité 6b	Unité 7b
Nature du sol et situation	Sol épais sur schiste ou schiste altéré Sol sain	Sol peu à moyennement épais sur schiste Sol sain	Sol moyennement épais sur schiste	Sol peu épais et sain sur schiste	Sol peu à moyennement épais sur schiste Engorgement possible	Sol moyennement épais sur schiste Engorgement possible
Profondeur	90 cm	40/60 cm	60/90 cm	40 cm	60 cm	60 cm
Aptitude à l'épandage souterrain	Bonne	Possible		Mauvaise		
Traitement possible en 1998	Epandage souterrain	Sol reconstitué ou épandage souterrain		Sol reconstitué	Massif sableux drainé	





RESULTATS DES ETUDES DE SOL REALISEES ENTRE 2013 ET 2022

34 études de sol ont été réalisées à la parcelle ces dix dernières années. Parmi ces 34 études de sol :

- 16 présentaient une perméabilité médiocre ;
- 18 présentaient une perméabilité moyenne.

RESULTATS DES SONDAGES REALISES EN 2024

7 sondages de sols ont été réalisés en janvier 2024 avec une tarière à main. Une aptitude du sol à l'infiltration a été définie pour chacun de ces sondages selon les caractéristiques présentées dans le tableau suivant :

Classe d'aptitude 1	Unité verte pour une bonne aptitude à l'assainissement par tranchées d'infiltration.	
Classe d'aptitude 2	Unité jaune pour une <u>aptitude moyenne</u> , correspondant à des zones de substrat fissuré où des précautions particulières sont nécessaires. Nécessite la mise en place de lit filtrant à flux vertical non drainé.	
Classe d'aptitude 3	Unité orange pour une <u>aptitude médiocre</u> , correspondant à des zones de mauvaise perméabilité, de doute sur la perméabilité du sol ou de roche. Nécessite la mise en place de lit filtrant à flux vertical drainé ou de filières compactes de traitement.	
Classe d'aptitude 4	Unité rouge pour une <u>aptitude inapte</u> , correspondant à des zones d'un engorgement temporaire ou permanent du sol lié à des remontées de nappe. Nécessite la mise en place de lit filtrant surélevé drainé ou de filière compacte de traitement adaptée aux remontées de nappe.	

La carte ci-dessous présente l'emplacement des différents sondages réalisés. Cette carte est disponible au format A3 en annexe.




Figure 13 : Localisation des sondages réalisés en janvier 2024 (Source : Altereo)





Les profils pédologiques observés sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Condones	Localisation	Desc	ription synthétique du sol	Formation of alanimus	Aptitude du sol à l'infiltration
Sondages		Profondeur	Description	Formation géologique	
S1	La Moisandière	0 - 70 cm	Limon à Limon argileux Brun à orangé Frais, collant, avec fines taches Fe- Mn Argile limoneuse à Argile	Ab Même formation de grauwackes, siltites et	Classe
		70 - 100 cm	Compact avec hydromorphie sous forme de taches ferriques Horizon gorgé d'eaux en profondeur Refus tarière sur cailloutis Remontées d'eaux	schistes, mais altérés ou recouverte d'une formation de solifluxion	d'aptitude 4
S2	Giboury	0 - 70 cm	(Ruissèlement d'eau en superficielle du sol) Limon argileux à Argile limoneuse Brun à orangé Hydromorphie marquée avec de nombreuses taches Fe-Mn	IAI7 Argile blanchâtre et silt argileux (Pliensbachien terminal à Toarcien basal), argile grise à miches calcaires	Classe d'aptitude 4
		70 - 100 cm	Argile limoneuse à Argile Horizon de type Gley, gris vert avec taches grises de décoloration et taches ferriques Remontées d'eaux	(Toarcien inférieur) et niveaux à oolithes ferrugineuses (Toarcien moyen à supérieur)	
\$3	La Blanchardière	0 - 100 cm	Limon Brun à orangé Horizon sain, frais et collant	Ab Même formation de grauwackes, siltites et	Classe d'aptitude 1
		100 - 120 cm	Limon argileux Horizon hydromorphe avec taches ferriques	schistes, mais altérés ou recouverte d'une formation de solifluxion	
S4	La Brousse	0 - 70 cm	Limon avec fins granulats Brun à orangé Horizon sain	bK2o	Classe d'aptitude 1
		70 - 110 cm	Schiste Horizon de couleur orangé ou brun rouille Friable et frais	Cornéennes à biotite, muscovite et cordiérite	
\$5	Pente centre Bourg	0 - 50 cm 50 cm	Limon avec fins granulats Brun à orangé Horizon sain, friable et sec Refus tarière sur schiste	bK2o Cornéennes à biotite, muscovite et cordiérite	Classe d'aptitude 1
S6	Centre Bourg	0 - 105 cm	Limon avec fins granulats Brun à orangé Horizon friable, sec à frais Présence de quelques fines taches Fe-Mn	bK2o Cornéennes à biotite,	Classe d'aptitude
		105 - 120 cm	Limon Hydromorphie avec taches ferriques Horizon humide en profondeur	muscovite et cordiérite	1
S 7	L'Etre Mériotte	0 - 90 cm	Limon à Limon argileux Brun à orangé Horizon sain et aéré Frais à humide	OE Limon argileux sur socle	Classe d'aptitude
		90 - 120 cm	Argile limoneuse à Argile Horizon humide, compact hydromorphe avec taches ferriques	ancien	3



2.3.2.3. Cartographie des résultats




Figure 14 : Cartographie présentant la perméabilité sur le territoire communal (Source : Altereo)



2.3.3. Les contraintes d'habitat

Dans le cadre de la réhabilitation des filières d'assainissement non collectif, un certain nombre de contraintes pouvant avoir des conséquences sur la complexité des travaux sont à prendre en considération.

Les contraintes classiquement observées en assainissement non collectif concernent les critères suivants :

- Taille : Surface de terrain disponible pour réaliser l'assainissement non collectif
 - 800 m² → aucune contrainte
 - 300 à 800 m² \rightarrow contrainte mineure
 - \circ < 300 m² → contrainte majeure
- Accès : Réalisation des travaux (terrassement, pose, approvisionnement, etc).
- Aménagement au sol / paysager : Ce paramètre doit intégrer la présence sur le pourtour de l'habitation et la zone de pose de la fosse de surface imperméabilisée ainsi que sur la zone disponible de nombreux arbres ou arbustes qui généreront des travaux de remise en état.
- Distance : Distance entre l'habitation et le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement.
- Pente: Pente entre l'habitation et le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement.

Une étude des contraintes d'habitat a été réalisée lors du premier zonage en 1998 sur **35 logements**. Les conclusions de cette étude sur la commune sont reprises dans le tableau suivant:

	Surface insuffisante	Mauvaise disposition maison/terrain	Points noirs observés
Nombre	7	3	9
Pourcentage	20%	9%	26%

D'après l'analyse cartographique et les observations terrain, les parcelles de la commune de Lonlay-le-Tesson sont suffisamment grandes afin de mettre en place des filières d'assainissement non collectif (pour une dimension moyenne pour une capacité de 4 EH).

En effet, sur la commune un habitat diffus est principalement mis en place avec de grandes parcelles sur les différents hameaux, et même dans le bourg de la commune, les parcelles sont suffisamment larges.

La carte ci-après présente un extrait de la vue aérienne du bourg de Lonlay-le-Tesson.

Lors de la visite de terrain en janvier 2024 <u>aucun point noir</u> concernant les contraintes d'habitat n'a été observé depuis la voie publique.







Figure 15 : Vue aérienne du bourg de Lonlay-le-Tesson

2.3.4. Description détaillé du projet retenu : réhabilitation des installations d'assainissement non collectif non-conformes

Sur les 37 installations considérées comme non conformes seules 8 disposent d'une étude de sol. Pour ces habitations, une filière de traitement peut donc être définie selon l'aptitude du sol à infiltrer les eaux traitées.

Pour les 29 installations restantes, aucune étude de sol n'a été réalisée, nous ne pouvons donc pas définir le type de traitement à mettre en place. Nous appliquons donc l'hypothèse suivante :

Hypothèse:

Sur la commune de Lonlay-le-Tesson, 10 sondages pédologiques ont été réalisés en 1998 sur le bourg et le hameau de l'Etre Clouet. Depuis 2012, 34 études de filière ont été réalisées à la parcelle, les études de sol ont également été réalisées. En 2024, 7 sondages à la tarière ont été réalisés afin de connaître le profil des sols et de définir l'aptitude à l'infiltration. Au total, 60 habitations sont concernées par les sondages pédologiques ou études de sol à la parcelle.

De façon générale, à l'échelle de la commune, les résultats de ces essais sont les suivants :

- 14% des installations disposent d'un sol favorable à l'infiltration ;
- 60% des installations disposent d'un sol où l'infiltration est possible / moyenne ;
- 26% des installations disposent d'un sol où l'infiltration est mauvaise.

Pour 8 installations, l'étude de sol a été réalisée : 5 ont une perméabilité considérée comme médiocre et 3 ont une perméabilité considérée comme moyenne.





Obiet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

Si nous appliquons les résultats à l'échelle de la commune sur les 29 habitations non conformes restantes pour lesquelles aucune étude de sol n'a été réalisée, alors les installations préconisées à mettre en place sont les suivantes :

- 4 installations de type tranchée d'infiltration superficielle ;
- 17 installations de type lit filtrant à flux vertical;
- 8 installations de type microstation.

Cette solution prévoit ainsi la réhabilitation de 37 filières avec la mise en place de :

- 24 installations de type tranchées d'épandage à faible profondeur ;
- 13 installations de type filtre à sable vertical drainé ou microstation.

Pour rappel, les non-conformités sont toutes dispersées sur la commune de Lonlay-le-Tesson, elles ne sont pas concentrées en un seul endroit. Cela signifie aussi que la pollution des non-conformités est diffuse et non concentrée.

Que ce soit en filière classique ou en filière agréée, l'infiltration des eaux traitées est obligatoire sauf dérogation suivant l'arrêté du 7 septembre 2009. Des autorisations de rejet peuvent être demandées auprès du service « Eau et assainissement » de Flers Agglo (fossé, réseau d'eau pluvial, cours d'eau...).

Ces préconisations devront évidemment être validées par une étude de type avant-projet détaillé avec réalisation d'une étude de sol à la parcelle.

Dans le cas de la mise en place d'une filière compacte ou d'une microstation, celle-ci devra être adaptée au contexte parcellaire (exemple, dans le cas d'une remontée de nappe) et choisie parmi la liste des dispositifs agréés publiés au Journal Officiel.

Ainsi, pour les 37 réhabilitations à réaliser en priorité, un investissement de 489 280 € HT (soit 587 36 € TTC) serait à prévoir soit 13 224 € par logement. Les charges d'entretien ont été estimées à 247 € / logement / an.

Une subvention de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie de 6 000 € / installation peut être accordée aux abonnés remplissant les critères d'éligibilité (20 installations), ce qui permet d'obtenir une subvention totale de 120 000 €. Ainsi, le coût d'investissement serait de 467 136 € TTC.



2.3.5. Calendrier de mise en œuvre envisagé

L'objectif de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie est de réduire, sur des territoires prioritaires du bassin, l'impact des installations d'assainissement non collectif existantes identifiées non conformes et <u>présentant des dangers pour la santé des personnes ou un</u> risque avéré de pollution de l'environnement ainsi que les habitations et locaux publics sans aucune installation.

La commune de Lonlay-le-Tesson est classée comme sensible du fait de sa situation en tête de bassin versant. Ainsi, certaines installations sont susceptibles d'être subventionnées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

80% des dossiers de demande de subventions que dépose la CA de Flers Agglo doivent correspondent aux cas suivants :

- Article L 1331-1-1 de Code de la Santé Publique ;
- Article 4 cas a) de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux « modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ».

La CA de Flers Agglo peut également déposer 20% de dossiers correspondant à **l'article 4 cas c)** de l'arrêté du 27 avril 2012 mentionné ci-dessus dans la mesure où elles nécessitent une réhabilitation totale.

Hors certains dossiers classés « article 4 cas a) de l'arrêté du 27 avril 2012 » le sont au simple motif qu'une plaque ou réhausse menace de s'effondrer, ce qui représente un danger mais ne nécessite pas une réhabilitation de l'installation. C'est la raison pour laquelle la CA de Flers Agglo a écarté certains dossiers classés « article 4 cas a) de l'arrêté du 27 avril 2012 » des demandes de subvention.

Ainsi, au total, 20 installations peuvent faire l'objet de subventions pour la réhabilitation de leur système d'assainissement non collectif sur la commune de Lonlay-le-Tesson. Cela représente 15% de l'ensemble des installations. Elles seront donc considérées comme prioritaires dans le cadre de la réhabilitation étant donné que le XIème programme de l'Agence de l'Eau se termine à la fin de l'année 2024.

Le planning prévisionnel ainsi proposé est le suivant :

Planning administratif

Avril 2024 : retour de la DREAL sur l'étude environnementale


Mai - juin 2024 : enquête publique

Mai 2024 : communication auprès des habitants

Juin 2024 : approbation du zonage



Planning de mise en œuvre



Nous estimons un taux de réhabilitation de l'ordre de 90% pour les installations bénéficiant des subventions de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (soit 18 installations) et un taux de réhabilitation de 10% pour le reste des installations non conformes (soit 4 installations).

Nous estimons ainsi une réhabilitation de 22 installations soit 60% des installations considérées comme non-conforme.



Description des incidences sur l'environnement et mesures envisagées pour compenser les incidences négatives sur l'environnement

Comme précisé ci-avant, les eaux usées traitées sont rejetées en partie (7%) dans les masses d'eau superficielles et en partie (93%) dans les masses d'eau souterraines.

3.1. Incidences sur la qualité des eaux superficielles

Pour un rejet dans un cours d'eau, les impacts résultants dépendent des caractéristiques et de la dynamique des rejets (bruts, traités, dilués, temporaires ou permanents, etc.) ainsi que du milieu récepteur (débit, morphologie, qualité de l'eau et usages).

En effet, pour un rejet ponctuel ou permanent donné, la concentration résultante dans le milieu naturel à l'aval du rejet est, de façon schématique, inversement proportionnelle au débit de dilution disponible.

Deux masses d'eau superficielles sont présentes sur la commune de Lonlay-le-Tesson : le Val du Breuil et la Rouvrette.

60% des installations dont l'exutoire est le milieu superficiel se rejettent dans la masse d'eau du Val du Breuil et 40% dans la masse d'eau de la Rouvrette.

3.1.1. Description des masses d'eau

Pour rappel, la carte ci-dessous présente les deux masses d'eau présentent sur la commune de Lonlay-le-Tesson.




Figure 16 : Cartographie des masses d'eau superficielles sur la commune de Lonlay-le-Tesson (Source cartographie : Altereo)





Rivière le val du Breuil

Riviere le vai du Breuii	
Identification	
Nom de la masse d'eau	Rivière le val du Breuil
Code masse d'eau	FRHR301-I2320600
Unité hydrographique	Orne moyenne
Etat de la masse d'eau - 2019	
Etat écologique	
Etat écologique	Moyen
Etat physico-chimique	Moyen
Paramètres déclassants de l'état physico-chimique	Sat2 - Phosphore total
Etat biologique	Indéterminé
Etat polluants spécifiques	Indéterminé
Etat chimique	
Etat chimique avec ubiquistes	Inconnu
Etat chimique sans ubiquistes	Inconnu
Etat de la masse d'eau - 2022	
Etat écologique	
Etat écologique	Moyen
Etat physico-chimique	Moyen
Paramètres déclassants de l'état physico-chimique	DBO5 - Phosphore total
Etat biologique	Indéterminé
Etat polluants spécifiques	Indéterminé
Etat chimique	
Etat chimique avec ubiquistes	Mauvais
Etat chimique sans ubiquistes	Mauvais
Paramètres déclassants de l'état chimique	Dichlorvos - Benzo(a)pyrène
Objectif d'état 2027	
Objectif d'état écologique	Bon état
Objectif d'état chimique avec substances ubiquistes*	Bon état
Objectif d'état chimique sans substances ubiquistes*	Bon état





Pressions significatives

Ce diagnostic des pressions significatives est celui de l'état des lieux 2019. Il présente :

- Les indicateurs de pressions 2019;
- Les tendances d'évolution à 2027 des pressions et l'avancement des actions locales constaté fin 2017. L'avancement actualisé des actions est disponible dans l'onglet « Mesures 2022-2027 »

	Pression expliquant l'état 2019	Pression susceptible d'empêcher l'atteinte du bon état en 2027
Macropolluants ponctuels	Oui	Oui
Micropolluants ponctuels	Non	Non
Nitrates diffus	Non	Non
Phosphore diffus	Oui	Oui
Phytosanitaires diffus	Indéterminé	Indéterminé
Hydromophologie	Non	Non

Rivière la Rouvrette

Niviere la Nouvielle	
Identification	
Nom de la masse d'eau	Rivière la Rouvrette
Code masse d'eau	FRHR301-I2309000
Unité hydrographique	Orne moyenne
Etat de la masse d'eau - 2019	
Etat écologique	
Etat écologique	Bon
Etat physico-chimique	Bon
Etat biologique	Indéterminé
Etat polluants spécifiques	Bon
Etat chimique	
Etat chimique avec ubiquistes	Mauvais
Etat chimique sans ubiquistes	Bon
Paramètres déclassants de l'état chimique	Benzo(a)pyrène
Etat de la masse d'eau - 2022	
Etat écologique	
Etat écologique	Moyen
Etat physico-chimique	Moyen
Paramètres déclassants de l'état physico-chimique	Phosphore total
Etat biologique	Indéterminé
Etat polluants spécifiques	Moyen
Paramètres déclassants de l'état polluants spécifiques	Arsenic
Etat chimique	
Etat chimique avec ubiquistes	Mauvais
Etat chimique sans ubiquistes	Bon





Communauté d'Agglomération Flers Agglo (23294)
Objet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

Paramètres déclassants de l'état chimique	Benzo(a)pyrène
Objectif d'état 2027	
Objectif d'état écologique	Bon état
Objectif d'état chimique avec substances ubiquistes*	Bon état à l'exception de certains éléments
Objectif d'état chimique sans substances ubiquistes*	Bon état
Eléments qui dérogent à l'atteinte du bon état en 2027 (objectif visé en 2027 : non dégradation de la qualité actuelle)	Benzo(a)pyrène

Pressions significatives

Ce diagnostic des pressions significatives est celui de l'état des lieux 2019. Il présente :

- les indicateurs de pressions 2019;
- les tendances d'évolution à 2027 des pressions et l'avancement des actions locales constaté fin 2017. L'avancement actualisé des actions est disponible dans l'onglet « Mesures 2022-2027 »

	Pression expliquant l'état 2019	Pression susceptible d'empêcher l'atteinte du bon état en 2027
Macropolluants ponctuels	Non	Oui
Micropolluants ponctuels	Non	Non
Nitrates diffus	Non	Non
Phosphore diffus	Non	Non
Phytosanitaires diffus	Non	Non
Hydromophologie	Non	Oui



Reportage photographique

Lors de la visite de la commune en janvier 2024 un reportage des cours d'eau sur la commune de Lonlay-le-Tesson a été réalisé. La carte ci-dessous présente ces photos.




Figure 17 : Cartographie avec des photos des cours d'eau (Source : Altereo)

Ainsi, pour chacun des cours d'eau présent sur le territoire communal, que ce soit la Rouvrette ou le val du Breuil, un écoulement continu a pu être observé à différents points.

Conclusion

La masse d'eau de la rivière de val de Breuil est aujourd'hui dans un état physico-chimique moyen du fait des paramètres Phosphore total et DBO5. La masse d'eau de la rivière la Rouvrette est elle aussi classée dans un état physico-chimique moyen du fait du paramètre phosphore. Ces deux masses d'eau ont pour objectif à l'horizon 2027 d'être classé « Bon » pour l'état chimique. Un écoulement continu des deux cours d'eau a été observé lors de notre visite en janvier 2024.



3.1.2. Impact sur la qualité

3.1.2.1. Débit du cours d'eau

Nous ne disposons pas de mesure de débit des cours d'eau sur la commune de Lonlay-le-Tesson. La seule mesure de débit disponible est sur la Rouvre sur la commune de Saint-Hilaire-de-Briouze (hameau Le Tranchot). Ce point de mesure (station 1330 2020) est situé sur la carte ci-après.




Figure 18 : Cartographie du point de mesure du débit du cours d'eau (Cartographie : Altereo)

Le débit journalier a été mesuré sur la période juin 2017 – décembre 2021. Le graphique suivant présente le débit mesuré sur cette station.




Figure 19 : Graphique du débit mesuré sur le cours d'eau (Graphique : Altereo - Source de la donnée : Hydroportail)

Les chiffres caractéristiques sont les suivants :

	Débit en L/s	Débit en m3/h
Débit moyen	155	13 555
Débit minimum	31	2 678
Débit maximum	1 990	171 936



3.1.2.2. Hypothèse de débit de rejet des installations au milieu superficiel

Comme vu précédemment, parmi les installations ayant fait l'objet d'un contrôle du SPANC :

- 10 installations rejettent dans le milieu superficiel;
- 125 installations rejettent dans le milieu souterrain.

Ainsi, 7% sont rejetés au milieu superficiel. Nous retenons cette hypothèse afin d'estimer le débit de rejet des installations en ANC.

Selon le service public d'information sur l'économie de l'eau (<u>www.économie.eaufrance.fr</u>), un habitant français consomme en moyenne **149** L/j.

En se basant sur cette hypothèse, et sachant que la commune est composée de **228 habitants**, la consommation en eau potable de la commune est estimée à 33 972 L/j soit 34 m³/j.

Ainsi, le débit de rejet des installations au milieu superficiel est estimé à 8 153 L/i soit 8 m³/i.

Comme expliqué précédemment, 60% des installations dont l'exutoire est le milieu superficiel sont situées sur la masse d'eau du Val du Breuil et 40% sur la masse d'eau de la Rouvrette.

Ainsi, le débit de rejet des installations au milieu superficiel est estimé à :

- 4 900 l/j dans la masse d'eau du Val du Breuil;
- 3 300 l/j dans la masse d'eau de la Rouvrette.

3.1.2.3. Qualité des cours d'eau

Le site Naïades recense les données que la qualité des eaux de surface. 3 points de mesures sont réalisées sur les masses d'eau concernées par la commune de Lonlay-le-Tesson :

- Une mesure sur le Val du Breuil, à Brouze (en amont de la commune de Lonlay-le-Tesson);
- Deux mesures sur la Rouvret et la Rouvrette, une à Faverolles (en amont de la commune) et une sur Lonlay-le-Tesson.




Figure 20 : Cartographie des points de mesure de la qualité des cours d'eau (Cartographie : Altereo)







Communauté d'Agglomération Flers Agglo (23294)


Objet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

Les résultats sur la qualité de ces 3 points de mesures sont présentés ci-après.

Concentration moyenne 2021 - 2023 (mg/l)	La Rouvrette à Lonlay-le- Tesson	La Rouvre à Faverolles	Le Val du Breuil à Briouze
DBO5	1,79	2,31	4,70
DCO	21,25	23,45	36,25
MES	24,30	26,22	28,94
NTK	0,78	0,79	1,60
Pt	0,06	0,09	0,23














3.1.2.4. Hypothèse de la qualité des eaux rejetées par la population

Le projet consiste en la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Il est ainsi supposé que les eaux rejetées vers le milieu naturel, notamment le milieu superficiel seront des eaux traitées et donc claires et auront un impact nul voire faible sur le milieu naturel.

Toutefois, nous savons que la réhabilitation de l'ensemble des installations non-conformes ne sera pas réalisée, elle le sera partiellement, comme le prévoit le calendrier de mise en œuvre présenté précédemment. L'impact qualitatif des rejets au milieu naturel est à étudier.

Pour rappel, les non-conformités sont toutes dispersées sur la commune de Lonlay-le-Tesson, elles ne sont pas concentrées en un seul endroit. Cela signifie aussi que la pollution des non-conformités est diffuse et non concentrée.

Etant donné que nous ne disposons pas de données de débit sur la masse d'eau du Val du Breuil, notre analyse ci-après se base sur la masse d'eau de la Rouvrette.



En prenant en considération les hypothèses suivantes :

- Nombre d'habitants total sur la commune = 228
- Nombre d'équivalents habitants estimé = 228 EH
- Pourcentage de rejet au milieu superficiel = 7%
- Pourcentage de rejet sur la masse d'eau de la Rouvrette = 40% des 7%

INSTALLATIONS CONFORMES:

- Pourcentage d'installations situées sur la masse d'eau de la Rouvrette et étant conformes * : 66%
- Nombre d'équivalents habitants pour les installations conformes, rejetant au milieu superficiel et étant sur la masse d'eau de la Rouvrette : 14 EH

Equivalence EH:

•	$DBO_5 =$	60 g / j / EH
•	DCO =	120 g / j / EH
•	MES =	90 g / j / EH
•	NTK =	15 g / j / EH

Pt = 4 g / j / EH
Débit moyen = 149 L / j / EH

INSTALLATIONS NON CONFORMES:

- Pourcentage d'installations situées sur la masse d'eau de la Rouvrette et étant non-conformes * : 28%
- Nombre d'équivalents habitants pour les installations non-conformes, rejetant au milieu superficiel et étant sur la masse d'eau de la Rouvrette :
 6 EH

Concentrations maximales en sortie de traitement (ANC), calculées sur un échantillon moyen journalier (arrêté du 7 septembre 2009) :

- MES = 30 mg/L
- DBO₅ = 35 mg/L

Alors, nous obtenons les résultats suivants :

Paramètre	Concentration du cours d'eau en mg/l (C1)	Débit du du cours d'eau en l/s (Q1)	Concentration estimée des rejets en mg/l (C)	Débit estimé des rejets en l/s (Q)	Concentration en aval des rejets en mg/l (C2)	Etat écologique*
DBO5	1,79	155,0	467	0,01	1,82	Très bonne qualité
DCO	21,25	155,0	805	0,01	21,30	Bonne qualité
MES	24,30	155,0	659	0,01	24,34	Très bonne qualité
NTK	0,78	155,0	101	0,01	0,79	Très bonne qualité
PT	0,06	155,0	27	0,01	0,07	Bonne qualité

Avec:
$$C2 = \frac{(C1 \times Q1) + (C \times Q)}{Q1 + Q}$$

^{*} selon la grille SEQ-EAU :

	Qualité 1A	Qualité 1B	Qualité 2	Qualité 3	Qualité 4
	Très bonne qualité	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité	Très mauvaise qualité
DBO5 (mg/l)	3	6	10	25	
DCO (mg/l)	20	30	40	80	
MES (mg/l)	25	50	100	150	
NTK (mg/l)	1	2	4	10	
Pt (mg/l)	0.05	0.2	0.5	1	

Les éventuels rejets des installations d'assainissement non collectif vers la masse d'eau de la Rouvrette permettent le respect de l'objectif de qualité. Ainsi, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles est considéré comme <u>nul</u>.



^{*} les 6% restants sont des installations pour lesquelles la conformité n'a pas été communiquée

3.2. Incidence sur les eaux souterraines

3.2.1. Description de la masse d'eau d'eau

Pour rappel, la commune de Lonlay-le-Tesson est située sur la masse d'eau souterraine « Socle de l'amont des bassins versants des côtes du Calvados de l'Aure à la Dives » dont le code est FRHG512.

Le socle de Normandie a été traité de façon différencié, les premières propositions de sectorisation et d'ajustement des limites des masses d'eau n'ayant pas été retenues. De nouvelles limites basées sur les limites des unités de gestion et les limites de bassins versants de surfaces ont été créées. Dans ce contexte, la masse d'eau HG502 disparait au profit d'une fusion partielle avec la masse d'eau HG503. Cette fusion porte le code HG512.

La carte suivante présente la commune de Lonlay-le-Tesson selon la masse d'eau souterraine.




Figure 21: Cartographie des masses d'eau souterraines

En 2019 la masse d'eau présentait un état chimique médiocre (paramètres déclassants : Atrazine desethyl deisopropyl,Bentazone Nitrates) et un état quantitatif bon.

Pour 2027, cette masse d'eau a les objectifs suivants :

- un bon état chimique à l'exception des éléments Atrazine desethyl deisopropyl, Bentazone, Nitrates ;
- un bon état quantitatif.



3.2.2. Impact sur la qualité

3.2.2.1. Profondeur de la nappe

Aucune mesure du niveau de la nappe n'est réalisée sur la commune de Lonlay-le-Tesson. Toutefois, des mesures sont réalisées sur des forages à proximité du territoire communal.

La carte suivante présente la localisation de ces mesures.



Figure 22 : Localisation des points de mesures de la nappe souterraine à proximité de la commune de Lonlay-le-Tesson

Le tableau ci-dessous reprend les éléments principaux concernant ces points de mesures ainsi que les valeurs caractéristiques des mesures réalisées.


N° BSS	Nature	Commune	Altitude	Distance *	Variation du niveau NGF (min – moy max)	Variation de la profondeur de la nappe (min – moy max)
BSS003UKQC	Forage	La Selle-la-Forge	231 m	16 km	(225,5 – 227 – 229)	(5,5 – 4 – 2)
BSS003UJSA	Forage	La Selle-la-Forge	222 m	16 km	(218 – 220 – 222)	(4 – 2 – 0)
BSS000RDSC	Forage	Le Grais	229 m	3 km	(222 – 223 – 224)	(7 – 6 – 5)
BSS003UJUO	Forage	Le Grais	222 m	4 km	(215 – 216,5 – 218)	(7 – 5,5 – 4)
BSS003VEVM	Forage	Bellou-En-Houlme	206 m	7 km	(205 – 206 – 207)	(1 – 0 – 0)
BSS003VEUS	Forage	Bellou-En-Houlme	205 m	6 km	(204 – 205 – 206,5)	(1 – 0 – 0)

^{*} Distance à vol d'oiseau par rapport à la commune de Lonlay-le-Tesson




Comme vu précédemment, le relief sur la commune s'établie au minimum à + 215 m NGF sur la majorité du territoire et au maximum à + 315 m NGF au sud-ouest. Selon les données présentées dans le tableau ci-dessus nous pouvons supposer que la nappe se situerait à une profondeur entre 1 et 7 m environ sur le territoire communal.

Les graphiques suivants présentent les variations de la nappe aux différents points de mesures.





Obiet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson



3.2.2.2. Hydrogéologie

La commune est concernée par deux feuilles issues de la carte géologique de France :

- La feuille n°211, Flers de l'Orne, concerne le sud-ouest du territoire communal;
- La feuille n°212, Argentan, concerne la majeure partie du territoire communal.

Ci-dessous des extraits concernant l'hydrogéologie sur ces deux feuilles :

FEUILLE FLERS - DE L'ORNE

« Massifs granodioritiques. Les granodiorites ne possèdent pas de porosité primaire, elles ne peuvent constituer des réserves aquifères que si elles sont altérées ou fracturées. Classiquement on considère que les arènes contiennent la « ressource» en eau et les roches saines fracturées la « perméabilité ». Des expériences dans des environnements similaires ont montré que la productivité des captages dans les formations saines fracturées, soutirant les réserves superficielles, est dans 80 % des cas au moins, inférieure à 5 m³/h.

Briovérien. Les formations briovériennes, métamorphisées ou non, n'offrent guère de possibilité d'aquifères importants.

Formations paléozoïques. Les structures synclinales, dans lesquelles sont engagées des bancs de grès (Grès armoricain, Grès de May) peuvent contenir des aquifères profonds captifs. »

FEUILLE ARGENTAN

« Il existe sur la feuille deux types de terrain à comportement hydrogéologique fondamentalement différent. En effet le sous-sol sur les 3/4 de la feuille est constitué par des roches granitiques, métamorphiques et en moindre part par des grès paléozoïques (Ordovicien et Cambrien). Ce sont des roches à perméabilité de fissures au sens strict du terme, à savoir que l'eau ne pénètre et ne circule dans le sous-sol que par les fissures (résultant de contraintes tectoniques et de phénomènes d'altération ou d'érosion) qui sont situées dans des sites bien particulier ; la matrice de la roche est quasi-imperméable du fait des très faibles dimensions des vides intergranulaires. »

Les terrains briovériens sont présents sur l'ensemble de la commune de Lonlay-le-Tesson. Il s'agit de matériaux schisteux, plus ou moins altérés en altérite de schiste, et développant des sols à textures limono-argilo-sableuses.

Ces extraits de cartes géologiques indiquent par conséquent que les formations géologiques qui composent le sol de la commune ont une faible capacité permettant les écoulements verticaux et transversaux de l'eau.





Comme précisé ci-avant, 3 forages présents sur la commune sont des points d'eau. Cette eau est utilisée pour l'agriculture (1 forage) et pour des cheptels (3 forages). Aucun forage d'alimentation en eau potable n'est implanté sur la commune ni même à proximité, ainsi, la commune n'est concernée par aucun périmètre de protection de captage.

En effet, sur la commune de Lonlay-le-Tesson, la compétence eau potable est détenue par le SIAEP du HOULME. Ce syndicat est alimenté par deux captages : celui de « Laudière » (commune de Pointel) et celui de « La Grande lle » (commune de la Fresnaye-au-Sauvage). Celui de « Laudière », le plus proche de la commune de Lonlay-le-Tesson est situé à 2,5 km au nord-ouest du territoire communal.

Ainsi, les rejets d'eau traitée dans la nappe n'ont pas d'impact sur les captages d'alimentation en eau potable.

3.2.2.4. Conclusion

La nappe d'eau souterraine FRGH512 semble peu profonde sur le territoire communal mais elle possède une faible capacité permettant les écoulements verticaux et transversaux de l'eau. Par ailleurs, la commune n'est concernée par aucun périmètre de protection de captage.

Ainsi, l'impact du projet sur la qualité des eaux souterraines est considéré comme modéré.



3.3. Incidence sur les zones d'intérêt remarquable

Aucune ZNIEFF n'est située sur la commune de Lonlay-le-Tesson. Les plus proches sont :

- Bois de l'ambroiserie au Grais (250030099) ZNIEFF de type 1 Au sud-est du territoire communal L'installation nonconforme la plus proche est située à plus de 300 m au nord-ouest de cette ZNIEFF.
- Bois et prairies de Charlemagne (250013522) ZNIEFF de type 1 A l'ouest du territoire communal L'installation nonconforme la plus proche est située à plus de 700 m au sud-est de cette ZNIEFF.




Figure 23 : Cartographie des ZNIEFF présentes à proximité des installations ANC de la commune

Une ZNIEFF n'est pas en elle-même de nature à interdire tout projet d'aménagement. Néanmoins, elle témoigne d'un intérêt biologique certain et par conséquent peut constituer un indice lors de l'instruction de dossier administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels sensibles.

Au vue de la distance des installations non-conformes vis-à-vis des ZNIEFF, l'impact est considéré comme faible.



3.4. Incidence sur les zones humides

Les zones humides sont, depuis la loi sur l'eau de 1992 et le SDAGE de 1996, reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il convient de protéger et de restaurer. L'ensemble des travaux relatifs à la Directive Cadre sur l'eau rappelle la contribution significative de ces zones humides à l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau.

D'après le code de l'environnement, les zones humides sont « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Art. L.211-1).

Selon la DREAL Orne, la commune comporte des zones à dominante humide qui correspondent à l'axe des vallées de la Rouvre, de la Rouvrette, et des ruisseaux de la Moisandière, de la Mare des Courts Champs et d'Arthan.

La carte ci-dessous présente ces zones humides en fonction du territoire de la commune et des installations d'assainissement non collectif.




Figure 24 : Cartographie des zones humides en fonction du territoire de la commune et des installations d'assainissement non collectif

D'après la carte présentée ci-avant, les installations considérées comme non conformes sont, en grande partie, situées à proximité des zones humides.

Il s'agit d'installations mises en demeure ou présentant des dangers pour la santé des personnes mais pouvant être réhabilitées au cours de l'année 2024 dans le cadre du présent projet.

Pour rappel, les non-conformités sont toutes dispersées sur la commune de Lonlay-le-Tesson, elles ne sont pas concentrées en un seul endroit. Cela signifie aussi que la pollution des non-conformités est diffuse et non concentrée.

Ainsi, ce projet (réhabilitation des installations non-conformes) ne peut qu'améliorer le milieu naturel et notamment celle des zones humides.



3.5. Incidences sur les inondations

Le principe étant qu'il est indispensable de ne pas développer en zone inondable des activités susceptibles de subir des dégâts préjudiciables et pour lesquelles la protection nécessiterait la mise en place de mesures pouvant impliquer des effets néfastes et des conséquences économiques importantes.

On distinguera deux types de phénomènes inondations :

- Les inondations par débordement de cours d'eau : suite à des pluies violentes ou durables, le débit d'eau augmente et engendre un débordement du cours d'eau de son lit mineur pour envahir son lit majeur ;
- Les inondations par remontées de nappe : lorsque le sol est saturé, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer.

La carte ci-dessous retranscrit cette sensibilité aux inondations par remontée de nappe.




Figure 25 - Cartographie du risque de remontée de nappe

Le risque inondation par remontée de nappes est considéré comme faible sur la partie sud du territoire. Il est considéré comme moyen (zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ou aux inondations de cave) au niveau des différents cours d'eau notamment de la Rouvrette.

Les données disponibles sur les risques majeurs montrent que la commune a subi des inondations lors des tempêtes de 1999. Néanmoins, cet arrêté n'est pas significatif, l'état de catastrophe naturelle ayant touché toute la France à cette période.

Les observations in-situ à plusieurs périodes en nappe haute montrent une influence faible de la nappe à ce niveau de la commune.

Les contraintes relatives aux inondations sont donc faibles sur le site de traitement.



3.6. Compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagements et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2022-2027

Depuis plusieurs décennies, le bassin Seine-Normandie est engagé dans une reconquête de la qualité de ses rivières, de ses nappes et de son littoral. Cette démarche s'inscrit dans un contexte européen depuis l'adoption de la Directive Cadre sur l'Eau. Ce plan de gestion fixe pour 6 ans les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre.

Faisant suite au programme de mesures 2016-2021, un nouveau plan a été adopté par le comité de bassin le 23 mars 2022 pour la période 2022-2027.

3.6.1. Les objectifs d'état fixés pour les cours d'eau et eaux souterraines

Le tableau suivant présente les objectifs d'état fixés pour les cours d'eau.

Masses d'eau superficielles continentales (y c plans d'eau et canaux)	Etat écologique	Etat chimique avec ubiquistes	Etat chimique sans ubiquistes
Rappel bon état ou bon potentiel état des lieux 2019	32%	32%	90%
Masses d'eau en objectif de bon état ou bon potentiel en 2027	52%	36%	95%
Masses d'eau en objectif de bon état ou bon potentiel au- delà de 2027	48%	64%	5%
dont masses d'eau en dérogation d'objectif (objectif moins strict en 2027) pour au moins 1 paramètre	48%	1%	1%
dont masses d'eau en report de l'échéance d'atteinte du bon état au-delà de 2027	2%	63%	4%

Comme précisé ci-avant, deux masses d'eau superficielles sont identifiées sur la commune :

- La rivière le val du Breuil dont l'état écologique actuel (en 2022) est moyen et l'état chimique est mauvais. Elle a un objectif de bon état écologique et chimique en 2027 ;
- La rivière la Rouvrette dont l'état écologique actuel (en 2022) est moyen et l'état chimique est mauvais (avec ubiquistes) et bon (sans ubiquistes). Elle a un objectif de bon état écologique et chimique en 2027 hormis pour l'élément benzo(a)pyrène.

Le tableau suivant présente les objectifs d'état fixés pour les eaux souterraines.

Eaux souterraines	Etat écologique	Etat quantitatif
Rappel bon état ou bon potentiel état des lieux 2019	30%	93%
Masses d'eau en objectif de bon état en 2027	32%	100%
Masses d'eau en objectif de bon état ou bon potentiel audelà de 2027	68%	0%
dont masses d'eau en dérogation d'objectif (objectif moins strict en 2027) pour au moins 1 paramètre	65%	0%
dont masses d'eau en report de l'échéance d'atteinte du bon état au-delà de 2027	44%	0%

Comme précisé ci-avant, une masse d'eau souterraine est identifiée sur la commune. Il s'agit du « Socle de l'amont des bassins versants des côtes du Calvados de l'Aure à la Dives » dont l'état chimique actuel (en 2019) est médiocre et l'état quantitatif est bon. Elle a un objectif de bon état chimique et quantitatif en 2027 hormis pour les paramètres atrazine desethyl deisopropyl, bentazone, nitrates.



3.6.2. Les orientations fondamentales

Les enjeux et les orientations fondamentales du bassin sont les suivants :

Enjeux	Orientations fondamentales (OF)
ENJEU 1 - Pour un territoire sain : réduire les pollutions et	OF2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d'alimentation de captages d'eau potable
préserver la santé	OF3 : Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles
	OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
ENJEU 2 - Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité en lien avec l'eau	OF1 : Pour un territoire vivant et résilient : des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l'eau restaurée
	OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
ENJEU 3 - Pour un territoire préparé : anticiper le changement climatique et gérer les inondations et les sécheresses	OF4 : Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource en eau face aux changements climatiques
ENJEU 4 – Pour un littoral protégé : concilier les activités économiques et la préservation des milieux littoraux et côtiers	OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
ENJEU 5 - Pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les solidarités du bassin	Les 5 orientations fondamentales

Les orientations fondamentales et dispositions en lien avec cette présente évaluation environnementale sont les suivantes :

OF1 : Pour un territoire vivant et résilient : des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l'eau restaurée

▶ Disposition 1.3.1 : mettre en œuvre la séquence ERC en vue de préserver la biodiversité liée aux milieux humides des altérations dans les projets d'aménagement

Les travaux et projets doivent être compatibles avec l'objectif de protection et de restauration des milieux aquatiques et des zones humides, ce qui implique une cartographie des zones humides dans leurs dossiers d'étude d'impact, d'étude d'incidence environnementale ou de document d'incidence afin d'éviter ces zones humides pour les préserver.

Les maîtres d'ouvrages de projets veillent à mettre en œuvre la séquence ERC (éviter, réduire et compenser) conformément à la doctrine nationale et à ses déclinaisons sectorielles, pour garantir l'absence de perte nette de biodiversité.

Un chapitre sur les zones humides a été réalisé dans cette présente évaluation environnementale.

OF2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d'alimentation de captages d'eau potable

▶ <u>Disposition 2.1.2</u> : protéger les captages via les outils réglementaires, de planification et financier

« Les financeurs sont invités à soutenir la mise en conformité de l'assainissement non collectif sur les périmètres de protection de captages en cas d'impacts avérés des rejets d'assainissement non collectif, dans le cadre de l'application de l'arrêté d'utilité publique des périmètres de protection. »

Aucun captage d'alimentation en eau potable ou aucun périmètre de protection n'est présent sur la commune de Lonlay-le-Tesson.



OF3 : Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles

▶ Disposition 3.1.4 : sensibiliser et mobiliser les usagers sur la réduction des pollution à la source

Les établissements publics compétents veillent à informer les citoyens sur les enjeux liés aux pollutions, en particulier aux micropolluants, à la conformité des branchements sur les réseaux d'eaux usées, à la gestion des eaux pluviales comme des eaux usées (informations/communication, classes d'eau, ateliers participatifs,...).

Comme présenté dans le chapitre « 2.3.5 Calendrier de mise en œuvre envisagé », plusieurs communications auprès des habitants de la commune sont prévues afin de les sensibiliser et de rappeler l'enjeu des réhabilitations des installations d'assainissement non collectif.

▶ Disposition 3.3.3 : vers un service public global d'assainissement incluant l'assainissement non collectif

« En zone d'habitat dispersé, les communes et leurs groupements compétents sont invités à mettre en place un service public d'assainissement non collectif de l'entretien, la réalisation et la réhabilitation des installations, afin d'en assurer le niveau de qualité attendu. Dans ce cadre, les communes et leurs groupements compétents sont invités à s'assurer de la mise en conformité des installations d'assainissement non collectif d'ici 2024 :

 sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2027 du fait des rejets de l'assainissement;

Et

 sur les périmètres réglementaires de protection des captages d'eau potable et sur les zones d'usages sensibles à la pollution microbiologique.

Par ailleurs, en zone d'habitat dispersé, les communes et leurs groupements compétents sont invités à étudier systématiquement les solutions d'assainissement non collectif performantes avant de décider de la mise en place d'un système d'assainissement collectif du point de vue de l'impact environnemental, tout particulièrement sur le littoral et dans les têtes de bassins. Dans cette étude d'impact, la réduction de débit, de 30 % d'ici à 2060, du fait du changement climatique, ainsi que l'impact sur le prix de l'eau, doivent être pris en compte. »

Le SPANC est mis en place au sein de la CA de Flers Agglo, qui détient la compétence assainissement. L'étude des solutions d'assainissement non collectif performantes a été réalisée et est l'objet de cette évaluation environnementale.



3.6.3. Les objectifs et pressions de la masse d'eau souterraine FRHG512

Identification	
Nom de la masse d'eau	Socle de l'amont des bassins versants des côtes du Calvados de l'Aure à la Dives
Code masse d'eau	FRHG512
Etat de la masse d'eau - 2019	
Etat chimique	Médiocre
Paramètres déclassants de l'état chimique	Atrazine desethyl deisopropyl,Bentazone Nitrates
Etat quantitatif	Bon
Objectif d'état 2027	
Objectif d'état chimique	Bon état à l'exception de certains éléments
Eléments qui dérogent à l'atteinte du bon état en 2027 (objectif visé en 2027 : non dégradation de la qualité actuelle)	Atrazine desethyl deisopropyl, Bentazone, Nitrates
Objectif d'état quantitatif	Bon état

	Pression expliquant l'état 2019	Pression susceptible d'empêcher l'atteinte du bon état en 2027
Macropolluants ponctuels	Non	Non
Micropolluants ponctuels	Non	Non
Nitrates diffus	Oui	Oui
Phosphore diffus	Non	Non
Phytosanitaires diffus	Oui	Oui
Hydromophologie	Non	Non

PRESSION NITRATES DIFFUS

Programme de mesures 2022-2027 pour répondre à cette pression

Code	Mesure	Action	Localisation	Dernier état d'avancement
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Hydrauliques douces - Muance	La Muance	Prévisionnelle
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Limitation des apports de fertilisants et actions d'hydrauliques douces (haires, talus, BE) sur la rivière la Guigne	Rivière la Guigne	Prévisionnelle
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Saint Martin de Sallen - AAC Fontaine Bouillante - Elaboration d'un programme d'action	Code BSS : 01457X001 5/FE1	Prévisionnelle
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-



Communauté d'Agglomération Flers Agglo (23294)
Objet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

PRESSION PHOSPHORES DIFFUS

Programme de mesures 2022-2027 pour répondre à cette pression

Trogramme de mesures 2022-2027 pour repondre à cette pression				
Code	Mesure	Action	Localisation	Dernier état d'avancement
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Hydrauliques douces - Muance	La Muance	Prévisionnelle
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Limitation des apports de fertilisants et actions d'hydrauliques douces (haires, talus, BE) sur la rivière la Guigne	Rivière la Guigne	Prévisionnelle
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0301	Limiter les apports de fertilisants - Directive nitrates	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Saint Martin de Sallen - AAC Fontaine Bouillante - Elaboration d'un programme d'action	Code BSS : 01457X001 5/FE1	Prévisionnelle
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-

PRESSION PHYTOSANITAIRES DIFFUS

Programme de mesures 2022-2027 pour répondre à cette pression


Code	Mesure	Action	Localisation	Dernier état d'avancement
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Saint Martin de Sallen - AAC Fontaine Bouillante - Elaboration d'un programme d'action	Code BSS : 01457X001 5/FE1	Prévisionnelle
AGR0503	Elaborer un plan d'action AAC	Mesure non déclinée en action	-	-



3.6.4. Mesures clés de l'unité hydrographique

La commune de Lonlay-le-Tesson fait partie de l'unité hydrographique « Orne Moyenne » (4-2). La protection des eaux superficielles de l'Orne, qui constitue une ressource complémentaire importante pour l'AEP, est impérative afin de préserver leur rôle de dilution vis-à-vis des eaux souterraines plus polluées : **nappe FRHG512**, Socle de l'amont des bassins versants des côtes du Calvados de l'Aure à la Dives en mauvais état qualitatif (nitrates, pesticides) et en bon état quantitatif.

La carte ci-dessous spatialise les principales mesures du PDM (Programme De Mesures 2022 – 2027) issues du tableau des mesures clefs.





des « eaux de surface »

Pour réduire les pressions liées au prélèvement en eau

Le tableau ci-dessous reprend les « mesures clefs » territorialisées pour l'unité hydrographique : ce sont les principales mesures à conduire sur l'unité hydrographique pour atteindre les objectifs du SDAGE. Identifiées par les secrétariats techniques locaux, elles répondent aux principaux problèmes rencontrés sur l'unité hydrographique. Elles comprennent en général les mesures les plus lourdes financièrement, mais également les mesures les plus efficaces indépendamment de leur coût.

Une idée de leur ampleur est donnée par le pourcentage du nombre de masses d'eau de surface et souterraines de l'unité hydrographique sur lequel la mesure s'applique.

Nom de la mesure	%ME *	SO *	C *	μ*	E*
Réduction des pollutions des collectivités					
Assainissement - Etude globale et schéma directeur	2				
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales	2				
Réhabilitation d'un réseau hors Directive ERU	2				
Equipement d'une STEP Hors Directive ERU	7				
Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement	7				
Réduction des pollutions des industries					
Mesures de réduction des substances dangereuses	2				
Mesures de réduction de pollution hors substances dangereuses	2				
Réduction des pollutions agricoles					
Limitation des transferts de fertilisants	16				
Limitation des transferts de fertilisants dans le cadre de la Directive nitrates	5				
Limitation des apports de fertilisants dans le cadre de la Directive nitrates	5				
Limitation des apports de pesticides	9				
Mettre en place des pratiques pérennes à faible utilisation d'intrants	7				
Elaboration d'un programme d'action AAC	12				
Elaboration d'un programme d'action Erosion	5				
Protection et restauration des milieux					
Mesures de restauration hydromorphologique de cours d'eau	16				
Mesures de restauration de la continuité écologique	28				
Mesures de gestion des zones humides	2				
Gestion de la ressource en eau					
Ressource - Etude globale et schéma directeur	2				
Protection eau potable	2				

* avec :

Colonne « %ME » : pourcentage de masses d'eau visées par la mesure

Colonne « SO » : mesures visant plus particulièrement la protection des eaux souterraines ;

Colonne « C »: mesures visant la protection des captages prioritaires AEP;

• Colonne « µ »: prévention des pollutions microbiologiques en amont des zones protégées du littoral ;

Colonne « E » : limitation des ruissellements et de l'érosion des sols cultivés.

Les mesures concernant la réduction des pollutions des collectivités, notamment en termes d'assainissement ne concerne que 2 à 7% des masses d'eau de l'unité hydrographique.



3.7. Compatibilité du projet avec les orientations SAGE

Le SAGE (Schéma d'Aménagements et de Gestion des Eaux) est un outil de planification décliné du SDAGE. Il vise principalement à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industries, agriculture, etc.) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.

Il coordonne et hiérarchise les objectifs généraux et précise les conditions de réalisation et les moyens pour les atteindre.

La commune de Lonlay-le-Tesson est concernée par le SAGE de « l'Orne moyenne » qui a été approuvé le 12 février 2013.

Les enjeux de ce SAGE sont les suivants :

- Préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau :
- Assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource en eau ;
- Agir sur l'hydromorphologie des cours d'eau et la gestion des milieux aquatiques et humides pour améliorer leur état biologique;
- Limiter et prévenir le risque d'inondations.

La réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif sur la commune de Lonlay-le-Tesson aura pour impact sur l'amélioration de la qualité sanitaire et la suppression des rejets d'eaux usées au milieu naturel. Le projet de la commune de Lonlay-le-Tesson contribuera à l'application des orientations du SAGE de l'Orne moyenne.

4. Présentation des modalités de suivi de ces mesures

Un nouveau règlement de service de l'assainissement non collectif des eaux usées va être mis en place à l'échelle du territoire de la CA de Flers Agglo et sera donc appliqué à la commune de Lonlay-le-Tesson.

Ce nouveau règlement n'a pas encore été approuvé, seul le projet est disponible. Il a été mis à jour afin d'avoir un meilleur suivi des installations d'assainissement non collectif et il s'appliquera y compris en l'absence de zonage d'assainissement.

- L'article 13. 1 Opérations de contrôle périodique prévoit : « Dans le cas des ANC avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l'agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au rejet d'une installation en bon état de fonctionnement et si l'installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la commune ou des services de la police de l'eau de la situation et du risque de pollution. »
- <u>L'article 13. 3 Périodicité du contrôle</u> prévoit la fréquence de contrôle suivante :

Conformité ou impact	Délai pour la prochaine vérification
Installation conforme ou ne présentant pas de défaut	10 ans
Installation présentant des défauts d'entretien ou d'usure	IV diis
Installation incomplète, significativement sous dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs hors zone à enjeu sanitaire	10 ans
Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré	4 ans





- <u>L'article 17 Modalités de transmission des rapports établis par le SPANC à l'issue des contrôles</u> prévoit que : « *En cas d'installation non conforme, le rapport est notifié au propriétaire par courrier suivi ou par recommandé. »*
- <u>L'article 25 Sanctions en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de l'installation existante</u> prévoit que :
 - « L'absence d'installation d'ANC ou une installation non conforme qui présenterait un danger pour la santé des personnes, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle, pouvant être majoré jusqu'à 400% (article L1331-8 du code de la santé publique).
 - En cas d'absence d'installation d'ANC, le propriétaire dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec la réglementation, à compter de la réception du rapport de visite du SPANC concluant à l'absence d'installation.
 - Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque de pollution pour l'environnement, et si ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai exigé, le propriétaire est astreint au paiement de la dite sanction.

[...]

- Le propriétaire est astreint au paiement de la sanction jusqu'à ce qu'il se soit conformé à la réglementation. Le SPANC peut venir constater la situation tous les 4 ans.
- Par ailleurs, toute pollution de l'eau peut donner à l'encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu'à 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement, conformément à l'article L216-6, L218-73 (uniquement si rejet en mer) ou L432-2 du Code de l'environnement. »

En outre, le règlement prévoit :

- Des contrôles avec une périodicité de 4 ou 10 ans selon la conformité;
- Un suivi par courrier ou par lettre recommandée;
- La mise en place de pénalités conformément à la réglementation.



5. Description des solutions de substitution examinées

La commune de Lonlay-le-Tesson est constituée d'un hameau principal et de nombreux hameaux ou habitations isolées dispersées sur l'ensemble du territoire communal.

Le tableau et la carte ci-dessous présentent et localisent les hameaux sur le territoire communal.

Hameau	Nombre d'habitations
Bourg – L'Être Fay – Le Tertre – la Chaberie – La Pichonnière	54
L'Être Clouet – Le Hamel	8
La Héronnière – Le Puits au Héron	8
L'Être Blanchard	6
La Brousse	6
L'Être Mériotte	5
La Couturière	4
Autres hameaux isolés (< 3 habitations)	42




Figure 27 : Cartographie des hameaux présents sur la territoire communal

La première solution étudiée dans le cadre de la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson consistait en la mise en place d'un système d'assainissement collectif sur le bourg de la commune (Bourg et l'Être Fay). En effet, la mise en place d'un assainissement collectif n'est pas possible pour les autres hameaux au vue de leur faible nombre d'habitations.

Ainsi, cette première solution étudiée consistait au raccordement de 45 habitations au système de collecte des eaux usées de l'assainissement collectif avec la mise en place d'une station de traitement des eaux usées. Pour le reste des installations (88), elles resteraient en assainissement non collectif avec la réhabilitation des installations non-conformes.



5.1. Description technique de la solution

5.1.1. Pour les habitations en assainissement collectif : 45 logements

Unités de traitement

Le nombre d'équivalents habitants (EH) à raccorder sur la future STEU a donc été évalué comme suit :

	Nombre	Capacité	Coefficient	Valeur EH
Apport pollution	45	2,3	1	103,5
Urbanisation future*	7	2,3	1	16,1
Total d'équivalent habitant			119,6	
Total d'équivalent habitant arrondi			120	

^{*}estimation : remplissage dents creuses

Pour information, des habitations ont été récemment construites à l'adresse : « Impasse des Violettes ». Leurs installations d'assainissement non-collectif sont conformes. Leur raccordement au réseau collectif ne pourrait être fait que dans 10 ans. Il s'agit là d'un point du règlement de service interne à Flers Agglo, afin de permettre aux particuliers d'amortir les frais de leur filière d'assainissement non collectif.

Filières de traitement envisagées

Les niveaux de rejet minimum à atteindre par la station de traitement de Lonlay-le-Tesson seront conformes à l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l'arrêté du 37 juillet 2020.

Concernant l'unité de traitement du bourg, les effluents seront acheminés gravitairement jusqu'au site de traitement, il sera donc nécessaire de prévoir un poste de refoulement en entrée de station. Les eaux traitées seront rejetées vers le Ruisseau de la Mare des Courts Champs.

Compte tenu de la taille de la commune de Lonlay-le-Tesson, des limites de chaque procédé, du nombre d'habitants susceptibles de se raccorder au réseau, les exigences de traitement définies selon la sensibilité du milieu récepteur, différents procédés d'épuration peuvent être envisagés.

Le FNDAE 22 conseille le type de filière à mettre en place en fonction de sa capacité. Ainsi, pour une charge polluante à traiter estimée à 120 EH, les dispositifs conseillés ou possibles sont :




Figure 28 - Domaines d'application des filières type (Source : FNDAE 22)

Choix de l'emplacement des unités de traitement

Plusieurs caractéristiques sont à prendre en compte afin de définir l'emplacement le plus favorable d'une station de traitement :

- La surface disponible ;
- La perméabilité du sol (pour permettre une bonne infiltration) ;
- L'intégration paysagère (si un site historique est classé sur la commune alors la station de traitement doit être située à au moins 500 m de ce monument);
- Les contraintes de sol (en dehors de toute zone inondable).



Objet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

Le site qui avait été retenu en 1998 lors de l'étude du zonage est toujours disponible. La parcelle choisie correspond à la parcelle cadastrale 003.




Figure 29: Cartographie pr'esentant l'emplacement du site envisag'e pour la station d''epuration

Le site concernant la STEU pour le bourg possède une surface totale de 18 000 m². Seulement une partie de cette parcelle serait utilisée pour l'implantation d'une STEU de façon à ce que les premières habitations ne soient pas trop proches.

La parcelle envisagée pour l'implantation de la STEU n'est concernée par aucune zone d'intérêt remarquable mais elle est traversée par une zone humide.

* Réseau de collecte

Réseaux de collecte

- 1 400 ml de canalisations gravitaires dont 900 ml sous voie départementale;
- 400 ml de canalisations de refoulement dont 350 sous voie départementale;
- 3 postes de refoulement ;
- 45 branchements sous domaine public.

Ainsi un linéaire de 40 ml (gravitaire et refoulement) est à prévoir par habitation.



5.1.2. Pour les habitations en assainissement non collectif : 90 logements

90 logements resteront en assainissement non collectif. Sur ces 90 logements, 24 installations seraient à réhabiliter car considérées comme non-conformes.

La carte ci-dessous illustre le réseau d'assainissement collectif proposé dans la solution n°1.




Figure 30 : Cartographie du réseau d'assainissement collectif de la solution 1



5.2. Estimation financière de la solution de substitution

5.2.1. Synthèse de l'estimation financière

Une synthèse de l'estimation financière pour cette solution de substitution est proposée ci-dessous.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	
Nombre de logements total en assainissement non collectif	90
Nombre d'installations non conformes à réhabiliter	27
Total investissements HT	335 500 €
Coût par logement	12 426 €

Total charges d'entretien	22 230 €
Coût par an par logement	247 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF		
Nombre de logements concernés	45	
Total d'investissements en domaine public	1 446 500 €	
Coût par logement en domaine public	32 144 €	
Total investissements en domaine privé	137 000 €	
Coût par logement en domaine privé	3 044 €	
Total investissement en domaine public + privé	1 583 500 €	

Total charges d'entretien en domaine public	29 370 €
Coût par an par logement en domaine public	653 €
Total charges d'entretien en domaine privé	3 000 €
Coût par an par logement en domaine privé	67€

Total investissement ANC + AC	1 919 000 €
Total investissement ANC + AC	1 919 000 €

5.2.2. Présentation des subventions possibles

L'Agence de l'Eau Seine Normandie est susceptible d'aider sous certaines conditions (opérations groupées, amélioration significative de la qualité des eaux, commune prioritaire, ...) les collectivités en termes d'assainissement collectif.

Les taux présentés ci-après sont issus du XIème programme de l'agence dont l'échéance est fixée au 31/12/2024. Ainsi, les taux de conditions d'aide peuvent évoluer à courte échéance car le XIIème programme entrera en vigueur en 2025.

L'attribution d'une aide relative à des travaux est conditionnée au respect des obligations de saisie des données dans le système d'information sur les services publics de l'eau et de l'assainissement, définies à l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales.

Sont éligibles la création, la reconstruction et la modernisation d'ouvrages publics de traitement des eaux usées, des boues produites ou des apports externes notamment les produits de curage, matières de vidange et graisses.

Les travaux de création sont aidés uniquement s'ils sont prévus dans un zonage d'assainissement collectif et non collectif approuvé par la collectivité après enquête publique.

Le tableau ci-dessous présente les aides possibles attribuées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour les études et travaux d'assainissement collectif.





Communauté d'Agglomération Flers Agglo (23294)
Objet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

Туре	Subvention	Avance	Prix de référence	Prix plafond
Création réseaux de collecte	40%	20%		
Réseau totalement gravitaire			8 530 € / brchmt	10 663 € / brchmt
Réseau avec PR			9 810 € / brchmt	10 663 € / brchmt
Création de réseaux de transfert	40%	20%		
Diamètre compris entre 200 et 300 mm (avec postes de refoulement)			[32 400 + 700 x longueur] x 1,15	Prix référence x 1,25
Branchement au réseau public	3 000 € / brchmt	-	-	
Création STEP	40%	20%		
Capacité de la STEU inférieure à 200 EH			[2 430 – Cp(EH) x 3,78] € / EH	Prix référence x 1,25
Capacité de la STEU comprise entre 200 et 500 EH			[1 944 – Cp(EH) x 1,29] € / EH	Prix référence x 1,25
Capacité de la STEU comprise entre 500 et 1 000 EH			[1 544 – Cp(EH) x 0,50] € / EH	Prix référence x 1,25

^{*}Avec Cp(EH) = capacité nominale de la station de traitement, en EH

Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération de Flers Agglo nous a informé que les aides éventuelles du Conseil Départemental de l'Orne sont les suivantes :

« Les travaux peuvent être financés à 20 % dans la limite d'un plafond de 8 000 € HT par habitation existante à assainir pour le réseau, et à 900 € HT par EH pour la station d'épuration. »

La simulation des aides sur cette solution de substitution est présentée ci-dessous :

1. INVESTISSEMENTS A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE - DOMAINE PUBLIC	
TRAVAUX SOUS DOMAINE PUBLIC	
Réseau de collecte HT	1 142 000 €
Prix de référence AE SN	441 450 €
Montant plafond CD61	108 000 €
Epuration HT	173 000 €
Prix de référence AE SN	237 168 €
Montant plafond CD61	108 000 €
Sous-total	1 315 000 €
Frais de maîtrise d'œuvre – Contrôle – Révisions – Imprévus (10%)	131 500 €
TOTAL TRAVAUX SOUS DOMAINE PUBLIC	1 446 500 €
AIDES DOMAINE PUBLIC	
Réseau de collecte HT	
Agence de l'eau - Subventions	176 580 €
CD61 – Subventions	228 400 €
Station d'épuration	
Agence de l'eau - Subventions	69 200 €
CD61 – Subventions	34 600 €
TOTAL AIDES AGENCE DE L'EAU	245 780 €
TOTAL AIDES CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE	263 000 €
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE	937 720 €



Obiet : Etude environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson

2. INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS – DOMAINE PRIVE	
TRAVAUX DANS LE DOMAINE PRIVE	
Assainissement Collectif HT	137 000 €
TVA 20%	27 400 €
Assainissement Non Collectif HT	335 500 €
TVA 20%	67 100 €
TOTAL INVESTISSEMENT TTC DOMAINE PRIVE	567 000 €
SUBVENTIONS DOMAINE PRIVE	
AC : branchements	
Agence de l'eau – Subvention 3 000 € / branchement	135 000 €
Assainissement Non Collectif	
Agence de l'eau – Subvention 6 000 € / installation	120 000 €
TOTAL SUBVENTIONS DOMAINE PRIVE	255 000 €
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS TTC	312 000 €

5.3. Conclusion sur cette solution de substitution

La solution de substitution consiste à créer un réseau de collecte ainsi qu'une station de traitement des eaux usées pour 45 habitations. Les 90 habitations restantes resteraient en assainissement collectif et une réhabilitation des installations considérées non conformes seraient à prévoir. Ainsi, 33% des installations relèveraient de l'assainissement collectif et 67% des installations relèveraient de l'assainissement non collectif.

Cette solution présente peu de contraintes en domaine privé, toutefois, des contraintes topographiques nécessitant la mise en place de trois postes de refoulement pour 1 400 ml de canalisations gravitaires et 400 ml de canalisations de refoulement, soit une moyenne de :

- 1 poste pour 15 habitations ;
- 40 ml pour chaque habitation.

La simulation du prix de l'assainissement est trop élevée et impossible à mettre en place pour les abonnés seuls de la commune. En effet, pour 45 abonnés, des travaux de l'ordre de 1 600 000 € reviendrait à un prix de l'assainissement de près de 35 €/m³ (subventions déduites, avec des suppositions telles qu'un abonnement au service de 40€ / an, une consommation annuelle de 62 m³/ an/logement, une participation au raccordement de 1 572 €, etc.).

Cette solution a l'avantage principal que les rejets d'eaux usées dans le milieu naturel pour ces 45 habitations seraient supprimés puisque les eaux usées seraient dirigées vers un site de traitement. Toutefois il est important de noter que les eaux usées traitées seront rejetées en un seul et même point alors qu'aujourd'hui les effluents sont diffus et non concentrés en un seul point.





COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION FLERS AGGLO

DEPARTEMENT DE L'ORNE

_

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

4- RAPPORT DE PRESENTATION POUR LA COMMUNE DE LONLAY LE TESSON









Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlayle-Tesson

RAPPORT DE ZONAGE

Altereo Agence Hauts-De-France 12 rue René Cassin 62223 Saint-Laurent-Blangy Tél: 03 21 16 85 16





Identification du document

Elément		
Titre du document	Rapport de zonage	
Nom du fichier	Rapport_de_zonage_Lonlay_le_Tesson.docx	
Version	09/06/2023 11:38:00	
Rédacteur	Juliette BEAUPREZ	
Vérificateur	Jennifer LEFEBVRE	
Validateur	Bertrand MONTAIGNE	





Sommaire

1. INTRODUCTION	b
1.1. Contexte de la mission	5
1.2. Rappel réglementaire	ε
1.3. Rappel sur les différents types d'assainissement	6
2. PRESENTATION DE LA COMMUNE	7
2.1. Présentation du territoire	
2.2. Environnement humain	
2.2.1. Démographie	7
2.2.2. Habitat	8
2.2.3. Monuments historiques	3
2.3. Situation administrative et compétences environnementales	
2.3.1. Eau potable	
2.3.2. Assainissement	
2.3.3. Urbanisation	
2.3.4. Activités économiques	g
2.4. Caractéristiques du milieu physique	9
2.4.1. Topographie	ς
2.4.2. Géologie	10
2.4.3. Hydrologie et Hydrogéologie	11
2.5. Protection de l'environnement	14
2.5.1. Zones Naturelles Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)	14
2.5.2. Zones Natura 2000 et Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).	15
2.5.3. Zones humides	16
2.6. Risques naturels	17
2.6.1. Inondations par remontées de nappes	17
2.6.2. Arrêtés de catastrophes naturelles	17
2.6.3. Retrait-gonflements des sols argileux	
2.7. L'assainissement existant	
2.7.1. Assainissement des eaux usées	
2.7.2. Assainissement des eaux pluviales	
2.8. Les contraintes d'habitat	
2.8.1. Organisation de l'habitat	
2.8.2. Définition des contraintes d'habitats	
2.8.3. Résultats des investigations réalisées en 1998	
2.9. Aptitude à l'assainissement non collectif	
2.9.1. Généralités	
2.9.2. Critères pédologiques étudiés	
2.9.3. Tests de perméabilité	
2.9.4. Résultats	24







Communauté d'Agglomération Flers Agglo [E 23026] Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

3. DONNEES DE BASE TECHNIQUES ET FINANCIERES	26
3.1. Assainissement Non Collectif (ANC)	26
3.1.1. Présentation	26
3.1.2. Descriptif technique	26
3.1.3. Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)	27
3.1.4. Estimation financière	27
4. ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	29
4.1. Les solutions proposées sur la commune	29
4.2. Présentation de la solution retenue : assainissement non collectif	29
4.2.1. Description	29
4.2.2. Cartographie de la solution 2	30
4.3. Evaluation financière de la solution retenue	31
4.3.1. Evaluation financière	31
4.3.2. Présentation des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie	31
4.3.3. Présentation des subventions du Conseil Départemental de l'Orne	32
4.3.4. Simulation des aides sur la solution	33
4.4. Conclusion	34
4.5. Carte de zonage des eaux usées	35
5. ANNEXES	36
5.1. Annexe 1 : cartographie des résultats des contrôles réalisés par le SPANC des installa	
5.2. Annexe 2 : livret technique – ANC et AC	
5.3. Annexe 3 : cartographie du zonage retenu pour l'assainissement des eaux usées	
olor famono o i dantograpino da zonago retena podr i abbamboement des cada abces	





1. Introduction

1.1. Contexte de la mission

Altereo a été missionné par la Communauté d'Agglomération Flers Agglo dans l'objectif d'actualiser le zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lonlay-le-Tesson réalisé en 1998, mais qui n'avait pas abouti car non approuvé par le conseil municipal à l'époque. La commune a rejoint la Communauté d'Agglomération en 2017 et l'objectif aujourd'hui est de mettre à jour d'un point de vue technique, financier et réglementaire les solutions envisagées à l'époque.





1.2. Rappel réglementaire

Le zonage d'assainissement a pour objet la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif

Ce dossier soumis à <u>enquête publique</u> comprend les pièces suivantes :

- Une carte représentant les zones d'assainissement ;
- Une notice justifiant le zonage.

L'enquête publique est régie par les textes suivants

- ► La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Mlieux (article 54)
- ► Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles R.2224-7 à R.2224-10)
- ► Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

La notion de zonage d'assainissement, initialement introduite par l'article 35 de la Loi sur l'Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 est définie par l'article 54 de la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 et codifiée dans le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2224-10.

« Les communes ou leurs établissement publics de coopération délimitent, après enquête publique

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidanges et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif¹;
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement

Le zonage est un <u>document réglementaire</u>, la réflexion de la collectivité et la prise en compte des considérations technicoéconomiques et environnementales doit être faite dans l'étude de schéma directeur préalable.

1.3. Rappel sur les différents types d'assainissement

L'assainissement a pour objectif la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées domestiques (WC, cuisine, lave-linge, etc). Il peut être de deux types :

- L'assainissement « non collectif » ANC aussi appelé assainissement « autonome », concerne tout dispositif
 individuel de traitement des eaux usées domestiques. Les habitations n'étant pas raccordées au réseau public
 d'assainissement doivent traiter sur place leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel ou de l'infiltrer sur
 la parcelle;
- L'assainissement « collectif » AC concerne l'ensemble des habitations raccordées à un réseau public de collecte allant vers une station de traitement des eaux usées (STEU). La commune se doit d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, leur stockage, leur épuration avant rejet ou réutilisation.

¹ Lorsque les communes prennent en charge les travaux ci-mentionnés, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires, les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des frais de subventions éventuellement obtenus. *Article L2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.*



Page 6/38 09/06/2023



2. Presentation de la commune

2.1. Présentation du territoire

La commune de LONLAY-LE-TESSON est située dans le département de l'Orne, au sud-est de la ville de Flers, située à une vingtaine de kilomètres. La figure suivante présente la localisation de la commune :




Figure 1 - Localisation de la commune de Lonlay-le-Tesson

La commune de LONLAY-LE-TESSON adhère à la Communauté d'Agglomération Flers Agglo depuis 2017, cette dernière regroupe actuellement 42 communes. La commune a une superficie d'environ 12,4 km².

2.2. Environnement humain

2.2.1. Démographie

La démographie de la commune a diminué fortement entre 1968 et les années 1990 en passant de 293 habitants à 220 habitants en 1990. Ensuite le taux d'évolution annuel de la population est variable mais on observe que la population est relativement stable en restant au-dessus de 220 habitants. En 2019, la commune compte 228 habitants.




Figure 2 - Evolution de la population (Source : INSEE)





2.2.2. Habitat

Le nombre de logements augmente légèrement entre 1968 et 2019 pour atteindre 131 logements :

- 101 résidences principales ;
- 25 résidences secondaires :
- 5 résidences vacantes.

Soit un nombre moyen d'habitant par résidence principale de 2,3 en 2019.




Figure 3 - Evolution du nombre d'habitations (Source : INSEE)

2.2.3. Monuments historiques

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent :

- " les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public " ; ceux-ci peuvent être classés parmi " les monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre " chargé de la culture (article 1er) ;
- " les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation " ; ceux-ci peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961).

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (direction régionale des affaires culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : collectivité locale, association, etc.).

Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble situé dans le champ de visibilité de celui-ci (visible de celui-ci ou en même temps que lui, ce dans un périmètre n'excédant pas 500 m) (article 1er modifié de la loi de 1913).

Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France (avis conforme).

Dans le cadre de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, modifié par la loi du 8 janvier 1993, la possibilité est offerte aux communes de substituer à ce périmètre fixe de protection une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui, par une procédure concertée associant étroitement la commune et l'état, permet de définir un zonage plus pertinent, au sein duquel l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France est maintenu.

La base Mérimée permettant d'obtenir ces monuments historiques ne recense pas d'éléments du patrimoine urbain sur la commune de LONLAY-LE-TESSON.

2.3. Situation administrative et compétences environnementales

2.3.1. Eau potable

Sur la commune de LONLAY-LE-TESSON, la compétence eau potable est détenue par le SIAEP du HOULME.

Aucun captage d'eau potable n'est situé à proximité de la commune, celle-ci n'est donc concernée par aucun périmètre de protection de captage.





2.3.2. Assainissement

Sur la commune de LONLAY-LE-TESSON, la compétence assainissement collectif et le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) sont détenues par Flers Agglo.

Le règlement du SPANC est disponible sur le site de Flers Agglo (www.flers-agglo.fr).

2.3.3. Urbanisation

Un PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) existe à l'échelle de Flers Agglo. Toutefois, la commune de LONLAY-LE-TESSON est couverte par une carte communale dont la procédure a été approuvée le 30/01/2015. Ainsi, le zonage suivant s'applique pour la commune :




Figure 4 : Zonage d'urbanisme de la commune (Source : Géoportail-urbanisme)

2.3.4. Activités économiques

Les activités économiques sur la commune sont essentiellement agricoles. Les résultats du recensement agricole de 2020 sur la commune sont présentés dans le tableau suivant :

Nombre d'exploitations en 2020	13
Surface Agricole Utilisée (ha)	1 042
Production Brute Standard (milliers d'euros)	2 123
Evolution du PBS depuis 2010 (%)	-4,4%
Nombre d'exploitations en 2010	16
Surface Agricole Utilisée (ha)	1 023
Spécialisation de la production agricole	Bovins mixte

(Source : Recensement agricole 2020 - Indicateurs : cartes, données et graphiques (agriculture.gouv.fr))

2.4. Caractéristiques du milieu physique

2.4.1. Topographie

La carte ci-dessous montre la topographie sur la commune de LONLAY-LE-TESSON :








Figure 5 – Carte topographique de la commune

Le relief est relativement marqué sur la commune. Il s'établie au minimum à + 215 m NGF sur la majorité de la commune et au maximum à + 315 m NGF au sud-ouest.

2.4.2. Géologie

Les formations géologiques reconnues sur le territoire de la commune de LONLAY-LE-TESSON sont décrites selon les cartes géologiques du BRGM (1/50 000) et sont présentées sur la carte suivante :



altereo






Figure 6 - Carte géologique de la commune

Les différentes formations géologiques présentent sur la commune sont décrites dans la légende ci-dessous :

<u>Légende</u>	<u>Description</u>
OE	Limon argileux sur socle ancien, d'âge weichselien.
RJ	Cailloutis résiduels de la base du jurassique transgressif.
RS-RJ2	Mélange de silex (RS) et de dalles de calcaires soliflués provenant de RJ2.
OE-1	Limon plus ou moins argileux sur socle ancien, faciès hydromorphe (pseudogley).
bK2o Cornéennes à biotite, muscovite et cordiérite (Brid métamorphisme de contact).	
Fz	Alluvions fluvia tiles d'âge holocène.
Fy-z	Alluvions indifférenciées : cailloutis, graviers sableux (Fy), limons plus ou moins sableux et argileux (Fz). Age weichselien (Fy) et holocène (Fz).
Ab	Même formation de grauwackes, siltites et schistes, mais altérés ou recouverte d'une formation de solifluxion.
IA-17	Argile blanchâtre et silt argileux (Pliensbachien terminal à Toarcien basal), argile grise à miches calcaires (Toarcien inférieur) et niveaux oolithes ferrugineuses (Toarcien moyen à supérieur).
bS2c	Schistes tachetés à blastes de cordiérite (Brivorien, métamorphisme de contact).

2.4.3. Hydrologie et Hydrogéologie

Qualité des eaux et bon état écologique

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau – Objectif DCE






Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) adoptée par le parlement européen le 23 octobre 2000 et transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, s'inscrit dans la continuité des principes de gestion de l'eau en France mis en place depuis plusieurs années. Outre les obligations de résultats, elle introduit également des obligations en termes de méthodes et de calendriers. Jusqu'alors, les objectifs de qualité (autres que normes d'usage) fixés en France ne concernaient que les cours d'eau, la directive vise tous les milieux : cours d'eau, lacs et étangs, eaux souterraines, littoral, etc. Les objectifs de qualité deviennent un objectif de bon état des milieux aquatiques appréciés notamment sur des critères écologiques et qui correspond à une qualité permettant les usages en eau potable, usages économiques, loisirs, etc. Il existe deux notions pour évaluer le bon état écologique d'une eau de surface : le bon état chimique et le bon état écologique.

La maille d'analyse de l'atteinte ou non des objectifs de la directive est la masse d'eau, une masse d'eau est un tronçon de cours d'eau ou un lac, une portion d'eaux côtières, tout ou partie d'un ou plusieurs aquifères, etc, d'une taille suffisante tout en présentant des caractéristiques biologiques et physico-chimiques homogènes.

L'état des masses d'eau est ainsi défini de la façon suivante :



Arrêté du 25 janvier 2010

L'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l'Environnement, définit les méthodes et critères servant à caractériser les différentes classes d'état écologique, d'état chimique et de potentiel écologique des eaux de surface en application des articles précédemment cités du Code de l'Environnement II définit les notions de :

- Norme de qualité environnementale (NQE) : concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassé afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;
- Polluant: toute substance pouvant entraîner une pollution. Une pollution étant l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
- Polluant spécifique de l'état écologique : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
- Substance dangereuse : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;
- Zone de mélange : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

L'état écologique est l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il est déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique prévus à la partie 1 de l'annexe 1 du présent arrêté, dès lors qu'il est pertinent pour le type de masse d'eau considéré.

Les éléments de qualité de l'état écologique pertinents par type de masse d'eau de surface sont définis conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé pris en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.

Schéma Directeur d'Aménagements et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2022-2027





Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

Depuis plusieurs décennies, le bassin Seine-Normandie est engagé dans une reconquête de la qualité de ses rivières, de ses nappes et de son littoral. Cette démarche s'inscrit dans un contexte européen depuis l'adoption de la Directive Cadre sur l'Eau. Ce plan de gestion fixe pour 6 ans les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre.

Faisant suite au programme de mesures 2016-2021, un nouveau plan a été adopté par le comité de bassin le 23 mars 2022 pour la période 2022-2027. Ses enjeux portent sur :

- La protection des milieux aquatiques et humides : morphologie des cours d'eau, préservations des zones humides, etc;
- Les pollutions diffuses : les pesticides, les nitrates, etc ;
- Les pressions ponctuelles : pollutions des collectivités, pollutions industrielles et des activités artisanales, etc ;
- La gestion de la ressource en eau ;
- La mer et le littoral : concilier activités économiques et préservation des milieux littoraux et côtiers.

Ce SDAGE fixe notamment un objectif d'atteinte de bon état écologique des eaux de surface d'environ 30% en 2027.

Schéma d'Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE)


Le SAGE est un outil de planification décliné du SDAGE. Il vise principalement à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industries, agriculture, etc.) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.

Il coordonne et hiérarchise les objectifs généraux et précise les conditions de réalisation et les moyens pour les atteindre.

La commune est concernée par le SAGE Orne moyenne.

Réseau hydrographique superficiel et hydrogéologie

La commune est traversée par la Rouvre, la Rouvrette, et les ruisseaux de la Moisandière, de la Mare des Courts Champs et d'Arthan, comme l'indique la carte suivante :



La commune de LONLAY-LE-TESSON est située sur le bassin de masse d'eau souterraine du socle du bassin versant de la Seulles et de l'Ome (HG502).

Figure 7 - Carte hydrographique de la commune





2.5. Protection de l'environnement

2.5.1. Zones Naturelles Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF ontété élaborées dans l'objectif d'obtenir une connaissance permanente et aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacés.

On distingue deux types de ZNIEFF:

- Les ZNIEFF de Type 1 zones très locales, les plus remarquables du territoire définies par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares ou caractéristiques du patrimoine naturel régional;
- Les ZNIEFF de Type 2 grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

Une ZNIEFF n'est pas en elle-même de nature à interdire tout projet d'aménagement. Néanmoins, elle témoigne d'un intérêt biologique certain et par conséquent peut constituer un indice lors de l'instruction de dossier administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels sensibles.

Selon la DREAL Orne, la commune est située à proximité de deux ZNIEFF de Type 1 : Bois de l'ambroiserie au Grais (250030099), au sud-est du territoire communal et Bois et prairies de Charlemagne (250013522) à l'ouest




Figure 8 - Cartographie des ZNIEFF de Type 1





2.5.2. Zones Natura 2000 et Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels (définis par des groupements végétaux) et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire.

Ce réseau sera constitué à terme :

- Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la DIRECTIVE OISEAUX ;
- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la DIRECTIVES HABITATS.

Les ZICO, quant à elles, sont des sites qui ont été identifiés comme importants pour certaines espèces d'oiseau notamment car ils concernent des aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou encore de relais de migration. Ces zones ne conferent pas de protection réglementaire mais elles permettent toutefois de prendre en compte la conservation des oiseaux lors des projets d'aménagement ou de gestion du territoire.

Elles sont à l'origine de la création des ZPS évoquées ci-dessus.

Selon la DREAL Orne, la commune n'est pas concernée par des zones Natura 2000 ni de ZICO.




Figure 9 - Cartographie des zones Natura 2000 et des ZICO





2.5.3. Zones humides

Les zones humides sont, depuis la loi sur l'eau de 1992 et le SDAGE de 1996, reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il convient de protéger et de restaurer. L'ensemble des travaux relatifs à la Directive Cadre sur l'eau rappelle la contribution significative de ces zones humides à l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau.

D'après le code de l'environnement, les zones humides sont « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Art. L.211-1).

Selon la DREAL Orne, la commune comporte des zones à dominante humide qui correspondent à l'axe des vallées de la Rouvret, de la Rouvrette, et des ruisseaux de la Moisandière, de la Mare des Courts Champs et d'Arthan.




Figure 10 - Cartographie des zones humides





2.6. Risques naturels

2.6.1. Inondations par remontées de nappes

L'inondation peut survenir par remontées de nappe lorsque celles-ci sont dites libres (absence de couche imperméable les séparant du sol). Les nappes sont alors rechargées par les pluies s'infiltrant dans le sol. Lors d'une recharge de nappe exceptionnelle, la zone non saturée est totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. Ainsi, plus la zone non saturée sera mince, plus l'apparition de ce phénomène est probable.

La carte ci-dessous retranscrit cette sensibilité aux inondations par remontée de nappe. Celle-ci est faible sur quasiment l'ensemble du territoire communal, à l'exception du nord-est de la commune. Le risque d'inondation est donc peu présent sur l'ensemble de la commune.




Figure 11 - Cartographie du risque de remontée de nappe

2.6.2. Arrêtés de catastrophes naturelles

Un arrêté de catastrophe naturelle, concemant un risque d'inondation, a été décrété. Le tableau suivant fait état de cet arrêté:

Type de catastrophe	Début le	Arrêté du	Journal officiel du
Inondations, coulées de boue	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999

(Source : https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/les-arretes)





Communauté d'Agglomération Flers Agglo [E 23026] Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

2.6.3. Retrait-gonflements des sols argileux

La consistance et le volume des sols argileux changent en fonction de leur teneur en eau. Un sol argileux avec une forte teneur en eau gonfle (gonflement des argiles) et à l'inverse, un sol argileux avec une faible teneur en eau se rétracte (retrait des argiles).

Ces effets de retrait et de gonflement dépendent de la présence plus ou moins importante d'argiles dans le sol et a des conséquences sur les structures comme les bâtiments ou les routes (fissures).

La carte ci-dessous représente les zones où le phénomène est le plus fort, notamment dans les vallées :




Figure 12 - Cartographie de l'exposition au retrait-gonflement des argiles





2.7. L'assainissement existant

2.7.1. Assainissement des eaux usées


L'ensemble de la commune est en assainissement non collectif. Pour chaque habitation, les eaux usées sont traitées à la parcelle.

Le contrôle des installations a récemment été réalisé par le SPANC et notamment 128 installations ont été contrôlées entre 2019 et 2022. Sur les 128 logements de la commune contrôlés, les résultats sont les suivants :


- 114 installations ont été diagnostiquées comme non conformes ;
- 14 installations ont été diagnostiquées comme conformes.

Suite à ces contrôles et en supposant que le nombre de logements n'a pas augmenté ni diminué depuis 2019 (131 logements) d'après le dernier recensement de l'INSEE, on dénombre :

- 128 logements contrôlés par le SPANC, soit 98% des logements de la commune;
- Parmi ces 98% de logements contrôlés, 11% possède des installations conformes (contrôles 2019-2022).



La carte contre présente les localisations des contrôles réalisés par le SPANC depuis 2019 :



Cette carte est annexée au présent rapport en format A3.

Figure 14 - Cartographie des points de contrôles SPANC





2.7.2. Assainissement des eaux pluviales

Généralités

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales, ainsi que leur qualité passent par des règles d'urbanisme.

On peut ainsi distinguer:

- Les eaux de toitures qui peuvent être infiltrées dans le sol ou rejetées vers le réseau pluvial, sans préjudice pour le milieu récepteur ;
- Toutes les eaux de ruissellement au sol qui peuvent être chargées de pollution (voirie, parking, etc).

Cette seconde catégorie peut nécessiter, dans le cas d'une commune où l'urbanisation est importante, la création d'ouvrages ou d'équipements tels que :

- Stockages en bord de voirie;
- Revêtements perméables de chaussées ;
- Infiltrations dans le sol à la parcelle ;
- Fossés routiers, tranchées, accotements plus ou moins pentus;
- Zones d'expansion de crues, pour les ruisseaux à régime fortement variable.

Des techniques alternatives ont été développées et reposent sur deux principes :

- Le stockage temporaire des eaux pour réguler les débits et réduire les vitesses d'écoulement;
- L'infiltration des eaux dans le sol, si possible, pour réduire les volumes s'écoulant vers l'aval.

Et deux corollaires : « La gestion au plus près du point de chute » et « éviter le ruissellement, synonyme de pollution ».

Elles présentent les avantages suivants :

- Lutte contre les inondations ;
- Coût réduit dans le temps par rapport aux solutions classiques (plus de frais de fonctionnement);
- Réduction de la pollution (au niveau des rejets au milieu naturel) ;
- Fiabilité (en participant à la notion de développement durable);
- Réapprovisionnement des nappes souterraines.

Au départ, elles ont été peu utilisées parce que nouvelles et mal connues. Initiées par Bordeaux, Lyon et bien d'autres, elles sont maintenant présentent dans de nombreuses villes françaises.

Pour la collecte en réseau des eaux de pluie, aucun traitement n'est imposé, et celle-ci n'est pas obligatoire si son intérêt général n'est pas démontré.

❖ La commune de LONLAY-LE-TESSON

Il existe dans la commune des fossés pour les eaux pluviales. Nous ne disposons pas de données supplémentaires à ce jour.





2.8. Les contraintes d'habitat

2.8.1. Organisation de l'habitat

L'organisation de l'habitat d'une commune et la structure des parcelles bâties sont des facteurs primordiaux dans l'orientation d'un schéma directeur d'assainissement

❖ 70NF D'HABITAT DENSE

Caractérisé par des habitations proches les unes des autres, le parcellaire est souvent insuffisant pour accueillir un assainissement non collectif.

On retrouve ce type de configuration de l'habitat sur le bourg de LONLAY-LE-TESSON.

❖ 70NES D'HABITAT SEM-DENSE

Caractérisées par des parcelles de taille moyenne pour lesquelles les contraintes d'accès et d'aménagement existent, ces zones sont le plus souvent limitrophes aux précédentes.

Cette configuration laisse une large ouverture dans le choix technique depuis l'échelle parcellaire jusqu'aux solutions d'assainissement regroupées.

Ce type d'habitat correspond principalement au hameau de l'Être Clouet /Le Hamel.

❖ ZONES D'HABITAT DIFFUS

Caractérisée par des parcelles bâties isolées les unes des autres, cette configuration limite l'application et l'intérêt économique des solutions d'assainissement regroupé ou collectif.

L'habitat diffus correspond aux écarts recensés sur la commune.

2.8.2. Définition des contraintes d'habitats

La réhabilitation des filières d'assainissement non collectif s'adresse aux habitations disposant d'installations le plus souvent anciennes et vétustes, ne satisfaisant plus la réglementation en vigueur. Cela suggère en général des habitations plus ou moins anciennes et par conséquent des parcelles relativement aménagées. Un certain nombre de contraintes sont alors à prendre en considération, et qui auront pour conséquence d'augmenter la complexité des travaux de mise en place des dispositifs ou de remise en état de la parcelle.

Les contraintes classiquement observées en assainissement non collectif concernent les critères suivants :

TAILLE : Surface de terrain disponible pour réaliser l'assainissement non collectif

	Aucune contrainte	Contrainte mineure	Contrainte majeure	++++
Surface disponible (m²)	> 800	800 à 300	300 à 100	< 100

Ces contraintes de surface sont choisies aussi selon l'appréciation du technicien lors des études parcellaires, de la géométrie de la parcelle, etc. Des filières compactes, peuventêtre mises en œuvre.

ACCES: Réalisation des travaux (terrassement, pose, approvisionnement, etc)

Aucune contrainte	Contrainte mineure	Contrainte majeure	++++
Accès normal permettant le passage d'engins tels qu'un camion, une pelle mécanique	Accès réduit pour le passage de petits engins	Accès très limité, travaux à la main	Accès impossible

 AMENAGEMENT AU SOL / AMENAGEMENT PAYSAGER : Ce paramètre doit intégrer la présence sur le pourtour de l'habitation et la zone de pose de la fosse de surface imperméabilisée ainsi que sur la zone disponible de nombreux arbres ou arbustes qui généreront des travaux de remise en état.







Communauté d'Agglomération Flers Agglo [E 23026]

Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

Rien, herbe, graviers	Béton ou bitume, cour « stabilisée »	Pavage et dallage, béton lourd, bitume et enrobé de qualité	/
-----------------------	---	--	---

• DISTANCE: Distance entre l'habitation et le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement

Aucune contrainte	ontrainte Contrainte mineure Contrainte majeure		++++
< 10 m	10 à 30 m	> 30 m	1

• PENTE: Pente entre l'habitation et le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement

Aucune contrainte	Contrainte mineure	Contrainte majeure	++++
Favorable	Favorable mais peu marqué/terrain plat	Défavorable = pompe nécessaire	Pendage supérieur à 75 %

2.8.3. Résultats des investigations réalisées en 1998

L'étude des contraintes d'habitat sur l'ensemble de la commune a été réalisée lors de l'étude faite en 1998 sur 35 logements. Les conclusions de cette étude sur la commune de LONLAY-LE-TESSON sont reprises dans le tableau suivant:

	Surface insuffisante	Mauvaise disposition maison/terrain	Points noirs observés
%	20	9	26

Sur la commune de LONLAY-LE-TESSON, 55% des habitations présentent des contraintes à la réhabilitation de leurs installations d'assainissement non collectif, il s'agit principalement de contraintes de surfaces, d'aménagement des parcelles et la présence de points noirs.

Dans cette étude des contraintes d'habitat réalisée en 1998, il n'a pas été précisé ce qu'étaient les points noirs.





2.9. Aptitude à l'assainissement non collectif

2.9.1. Généralités

Les sondages à la tarière constituent un moyen d'observation rapide des caractéristiques du sol. Ils sont réalisés à la main avec une tarière de diamètre 7 cm adaptée à la nature du sol. Le sondage permet de dresser un profil pédologique avec identification de la plupart des critères à l'exception de la structure et s'avère le plus souvent suffisant pour apprécier l'aptitude à l'assainissement non

Lors des précédentes études de schéma directeur d'assainissement en 1998, une étude pédologique destinée à définir l'aptitude des sols rencontrés sur la commune pour épurer et infiltrer les eaux usées domestiques via des dispositifs d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur a été réalisée : 10 sondages pédologiques ont été effectués.

Le recoupage de toutes ces informations a permis d'établir une carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif qui permet ainsi de déterminer le type de filière à préconiser.

Il est cependant à noter que les résultats obtenus ne constituent qu'une simple indication et leurs résultats doivent être modérés.


Les filières qui seront préconisées ci-après dans le cadre de l'étude technico-financière des solutions, sont considérées comme des filières probables et non certaines. Seules des études à la parcelle sont à même de définir la filière adaptée au contexte pédologique et parcellaire.

2.9.2. Critères pédologiques étudiés

Les critères étudiés doivent permettre de définir les capacités épuratrices et dispersives des sols. Les paramètres retenus ont été les suivants :

La texture Aussi appelée granulométrie, elle correspond à la répartition des minéraux d'un sol par catégorie de grosseur.

Par convention, les particules sont classées de la façon suivante, en fonction de leur diamètre :



La structure désigne le mode d'assemblage des particules du sol, particules formées par l'agrégation des différents La structure éléments minéralogiques.

Structure et texture constituent les deux éléments qui vont déterminer les propriétés de porosité et de perméabilité d'un sol.

La porosité représente le volume des vides d'un sol. Elle exprime donc le volume pouvant être occupé par de l'air ou de l'eau. Selon la taille des pores et leur interconnexion, l'eau pourra y circuler plus ou moins rapidement

La perméabilité (K) d'un sol est définie par la vitesse d'infiltration de l'eau. Un sol perméable (K>15 mm/h) permettra la dispersion et l'épuration des effluents. Cependant, la perméabilité ne doit pas excéder 500mm/h, sous peine de ne pas laisser suffisamment de temps pour rendre possible l'épuration.

La profondeur de sol et la géologie Le sol doit présenter une profondeur minimale d'un mètre pour être considéré comme favorable à l'assainissement non collectif. En effet, la présence de roche en surface rend difficile la réalisation d'un épandage souterrain et surtout lorsqu'elle est trop perméable (ou fissurée), peut entraîner une migration trop rapide des effluents vers la nappe.

L'hydromorphie Ce terme est employé pour désigner un engorgement plus ou moins permanent en eau. L'hydromorphie résulte principalement de deux phénomènes :

- La stagnation des eaux météoriques par la présence d'un horizon imperméable à faible profondeur, accumulation pouvant donner lieu à une nappe « perchée » à la suite d'un long épisode pluvieux ;
- La présence d'eau résultant de remontées capillaires issues de la nappe superficielle.





Méthodologie

Le test de perméabilité est un complément à l'étude précédemment menée : c'est un examen du sol en particulier de la texture, la structure et des traces d'hydromorphie. Il permet de compléter les informations issues de la topographie du terrain et des cartes pédologiques et géologiques.

Lors des tests de perméabilité, la conductivité hydraulique est mesurée. Celle-ci permet de déterminer la capacité d'infiltration du sol et la possibilité d'installer une unité de traitement des eaux usées dans le sol en place.

Classification de la perméabilité des sols

La perméabilité (K) d'un sol est définie par la vitesse d'infiltration de l'eau.

Valeur de K	15 à 30	30 à 50	50 à 200	> 200
(mm/heure)	Perméabilité médiocre	Moyennement perméable	Sol perméable	Sol très perméable

Pour des terrains caractérisés par une faible perméabilité (inférieure à 7 mm/h) l'évacuation des eaux usées par épandage souterrain doit être exclue au profit d'un autre mode de traitement et d'évacuation. Un sol perméable (K>15 mm/h) permettra la dispersion et l'épuration des effluents. Cependant, la perméabilité ne doit pas excéder 500mm/h, sous peine de ne pas laisser suffisamment de temps pour rendre possible l'épuration

2.9.4. Résultats

Sur la commune de LONLAY-LE-TESSON, les résultats des sondages pédologiques réalisés en 1998 sont les suivants :

Zones	Zone verte	Zone jaune			Zone rouge	
Unités	Unité 8a	Unité 6a	Unité 7a	Unité 5	Unité 6b	Unité 7b
Nature du sol et situation	Sol épais sur schiste ou schiste altéré Sol sain	Sol peu à moyennement épais sur schiste Sol sain	Sol moyennement épais sur schiste	Sol peu épais et sain sur schiste	Sol peu à moyennement épais sur schiste Engorgement possible	Sol moyennement épais sur schiste Engorgement possible
Profondeur	90 cm	40/60 cm	60/90 cm	40 cm	60 cm	60 cm
Aptitude à l'épandage souterrain	Bonne	Possible			Mauvaise	
Traitement possible en 1998	Epandage souterrain	Sol reconstitué ou épandage souterrain		Sol reconstitué	Massif sab	leux drainé

Nous avons également récupéré 13 études de sol réalisées à la parcelle (dans le cadre d'étude de filière d'assainissement non collectif), ces dix dernières années. Elles ont également été classées selon la perméabilité du sol :

- Vert : bonne aptitude à l'épandage souterrain ;
- Jaune : aptitude possible à l'épandage souterrain ;
- Rouge: Mauvaise aptitude à l'épandage souterrain.

Parmi ces 13 études de sol,

- 4 présentaient une bonne aptitude à l'épandage souterrain ;
- 2 présentaient une aptitude possible à l'épandage souterrain ;
- 7 présentaient une mauvaise aptitude à l'épandage souterrain.





Ces zones sont cartographiées sur les cartes ci-après :




Figure 15 - Cartographie de l'aptitude à l'ANC





3. Donnees de base techniques et financieres

3.1. Assainissement Non Collectif (ANC)

3.1.1. Présentation

L'assainissement non collectif repose sur le principe d'un traitement des eaux usées sur chaque parcelle.

L'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, autorise deux types d'installations :

- Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué (filières dites classiques);
- Installations avec d'autres dispositifs de traitement (filières agréées) ces installations ont un fonctionnement variable selon le fournisseur et l'agrément. Les dispositifs de prétraitement et de traitement peuvent être différenciés ou combinés.

Traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué

Autres dispositifs de traitement






Schéma filtre à sable non drainé

Schéma microstation

Figure 16 - Exemple d'installation d'assainissement non collectif (Source : http://microstationepuration.org)

L'ensemble des filières préconisées en ANC est illustré et explicité en annexe dans le Livret Technique - ANC et AC.

3.1.2. Descriptif technique

Selon la législation en vigueur (**arrêté interministériel du 7 septembre 2009**), une filière d'assainissement non collectif doit se composer :

- D'un prétraitement anaérobie composé au minimum d'une fosse toutes eaux pouvant être complétée d'un séparateur à graisses et d'un préfiltre indicateur de colmatage ;
- D'une installation de traitement:

Par le sol en place ou par un massif reconstitué (filières dites classiques) ;

Par d'autres dispositifs de traitement (filières agréées).

Le descriptif technique de toutes les installations en ANC est détaillé également dans le Livret Technique – ANC et AC en annexe.

❖ La fosse toutes eaux

La fosse toutes eaux désigne la cuve dans laquelle se réalise le prétraitement des eaux usées. Elle est utilisée avant un dispositif de traitement (filières classiques ou agréées). Son rôle principal est de collecter et retenir les eaux ménagères domestiques.

Le séparateur à graisses

Le séparateur à graisses peut être utile dans les cas particuliers où les longueurs de canalisations sont importantes entre la sortie des eaux de cuisine et la fosse septique toutes eaux.

Le préfiltre dit « indicateur de colmatage »



Communauté d'Agglomération Flers Agglo [E 23026]

Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson



Son rôle est de protéger le système de traitement contre les entraînements accidentels de boues qui le colmateraient.

Le colmatage du préfiltre indique qu'il est nécessaire de vidanger la fosse toutes eaux. Le préfiltre peut être intégré dans la fosse toutes eaux.

« Le traitement » par épuration dispersion

L'effluent en sortie de fosse toutes eaux n'est pas épuré, il reste chargé aussi bien en pollution organique qu'en germes pathogènes.

L'utilisation du sol (naturel ou reconstitué) permet d'assurer :

- L'épuration des eaux usées grâce aux micro-organismes qui s'y développent ;
- L'évacuation des eaux usées par infiltration quand le terrain le permet.

Lorsque le traitement par le sol en place n'est pas possible, la mise en place d'une installation compacte ou de type micro-station est possible sous réserve que celle-ci soit bien adapté au contexte parcellaire et ait été préalablement agréée par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

3.1.3. Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Comme précisé précédemment, la législation oblige les collectivités à prendre en charge différentes vérifications techniques, donnant lieu à la création d'un service public d'assainissement non collectif : le SPANC.

Par ailleurs, la compétence SPANC est détenue par la Flers Agglo.

Le SPANC est un service public local chargé de :

- Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d'assainissement non collectif;
- Contrôler les installations d'assainissement non collectif.

Le contrôle périodique des installations d'ANC est réalisé tous les 10 ans. L'intervalle de temps entre 2 contrôles est décompté à partir du dernier contrôle effectué par le SPANC, à savoir :

- Une vérification de la bonne exécution des travaux (installations neuves ou réhabilitées) ;
- Un précédent contrôle périodique ;
- Une contre-visite
- Un contrôle exceptionnel (plaintes écrites pour nuisances causées par des installations, sur une demande du maire);
- Un contrôle réalisé pour les besoins d'une vente d'un bâtiment à usage d'habitation.

Comme pour l'assainissement collectif, ce service public fait l'objet d'une redevance qui en assure ainsi l'équilibre financier.

3.1.4. Estimation financière

Coûts d'investissements

Les prix unitaires des installations sont calculés en fonction des critères suivants :

- Capacité potentielle des logements en habitants, ce qui détermine le dimensionnement des dispositifs de prétraitement et de traitement ;
- Etat des dispositifs existants et possibilité de récupération des dispositifs de prétraitement dans le cadre d'une réhabilitation.

Ce dernier point ne peut être traité d'une façon approfondie que lors de la réalisation d'un avant-projet détaillé, avec examen de chaque habitation concernée.

Le coût des filières proposées a été évalué pour un dimensionnement moyen de 4-5 EH.

Filières par le sol

Tranchées d'infiltration superficielles	8 800 euros HT
Litd'épandage :	8 800 euros HT
Lit filtrant à flux vertical drainé :	8 800 euros HT
Lit filtrant à flux horizontal :	8 800 euros HT





Ces prix sont avec fosse toutes eaux, sans pompe.

Filière agréée

Pour toute installation ne pouvant pas mettre en place une filière classique, une filière agréée peut être installée. Il s'agit de filières plus compactes et qui sont intégrées dans la réglementation après avis favorable des ministères de la Santé et de l'Environnement.

Ellibra and 6	40.000
Filière agréée :	13 200 euros HT

Les prix sont très variables selon le système mis en place.

Forfait exutoire

La mise en place d'une filière drainée impose le raccordement à un exutoire (fossé, réseau d'eaux pluviales, ruisseau...).

Dans les cas où aucune voie d'évacuation n'est possible, la création d'un puits d'infiltration est envisageable (infiltration des effluents traités dans des couches plus profondes et perméables).

Un forfait exutoire sera systématiquement pris en considération dans le cas de la mise en place d'une installation de traitement de type filtre à sable à flux vertical drainé et des filières agréées.

La création d'un puits d'infiltration est soumise à dérogation.

Forfait exutoire :	2 400 euros HT
--------------------	----------------

Pompe de refoulement

Une pompe de relèvement peut être mise en place selon la différence d'altimétrie entre le dispositif et l'exutoire.

Pompe de relèvement 2 200 euros HT

Charges de fonctionnement

Le coût moyen d'entretien des systèmes d'assainissement autonome sera évalué comme suit (par logement) :

<u>Visite de contrôles du SPANC :</u>	
Contrôles de conception et d'implantation	33,08 €HT / contrôle
Contrôles de réalisation	75,08 €HT / contrôle
Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien Forfait annuel à charge de l'abonné avec une périodicité de contrôle tous les 6 ans	18,48 €HT / contrôle
Vérification technique de l'existant	118,13€HT / contrôle

A cela vient s'ajouter le coût de fonctionnement de l'unité de traitement (compter 160 € HT /an).





4. 70NAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

4.1. Les solutions proposées sur la commune

Cette réactualisation du schéma directeur d'assainissement a pour objet de préciser les solutions d'assainissement pour les zones urbanisées d'habitat dense et semi-dense sur LONLAY-LE-TESSON.

Deux solutions ont été étudiées :

- La solution 1 proposait un assainissement collectif étendu ;
- ❖ La solution 2 correspondait à un assainissement non collectif.

La CA de Flers Agglo a décidé de retenir la solution 2 correspondant à un assainissement non collectif.

4.2. Présentation de la solution retenue : assainissement non collectif

4.2.1. Description

L'ensemble des habitations de la commune relèvera de l'assainissement non collectif et devra mettre en place un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Les logements concernés par une réhabilitation de leurs installations d'assainissement non collectif seront ceux pour lesquels un avis défavorable du SPANC a été remis, soit 114 installations.

Sur les 114 installations seules 47 disposent d'une étude de sol. Pour ces habitations, une filière de traitement peut donc être définie selon l'aptitude du sol à infiltrer les eaux traitées.

Pour les 67 installations restantes, aucune étude de sol n'a été réalisée, nous ne pouvons donc pas définir le type de traitement à mettre en place. Nous appliquons donc l'hypothèse suivante :

Hypothèse:

Sur la commune de Lonlay-le-Tesson, 10 sondages pédologiques ont été réalisés en 1998 sur le bourg et le hameau de l'Etre Clouet Depuis 2012, 13 études de filière ont été réalisées à la parcelle, les études de sol ont également été réalisées. Au total, 60 habitations sont concernées par les sondages pédologiques ou études de sol à la parcelle.

Les résultats des sondages sont les suivantes :

- 21% des installations disposent d'un sol favorable à l'infiltration;
- 53% des installations disposent d'un sol où l'infiltration est possible ;
- 26% des installations disposent d'un sol où l'infiltration est mauvaise.

Ainsi, si nous appliquons ces résultats sur les 67 habitations, les installations préconisées à mettre en place sont les suivantes :

- 14 installations de type tranchée d'infiltration superficielle ;
- 36 installations de type lit filtrant à flux vertical ;
- 17 installations de type microstation.

Cette solution prévoit ainsi la réhabilitation de 114 filières avec la mise en place de :

- 30 installations de type tranchée d'infiltration superficielle;
- 58 installations de type lit filtrant à flux vertical;
- 26 installations de type microstation.

Seule une partie (98%) des logements a fait l'objet d'un contrôle du SPANC. Le taux de non-conformité est estimé à 89%. Ainsi, en réalisant une estimation sur les logements non contrôlés, il y aurait 3 installations non conformes supplémentaires à réhabiliter.

Pour ces dernières, la filière préconisée est une installation de type microstation.





Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

De plus, que ce soit en filière classique ou en filière agréée, l'infiltration des eaux traitées est obligatoire sauf dérogation suivant l'arrêté du 7 septembre 2009. Des autorisations de rejet peuvent être demandées auprès du service « Eau et assainissement » de Flers Agglo (fossé, réseau d'eau pluvial, cours d'eau...).

Ces préconisations devront évidemment être validées par une étude de type avant-projet détaillé avec réalisation d'une étude de sol à la parcelle.

Dans le cas de la mise en place d'une filière compacte ou d'une microstation, celle-ci devra être adaptée au contexte parcellaire (exemple, dans le cas d'une remontée de nappe) et choisie parmi la liste des dispositifs agréés publiés au Journal Officiel.

4.2.2. Cartographie de la solution 2

La carte ci-dessous illustre la solution proposée n°2.




Figure 17 - Cartographie de la solution 2





4.3. Evaluation financière de la solution retenue

4.3.1. Evaluation financière

Le tableau ci-dessous présente le détail de l'évaluation financière de la solution 2.

		Sol	ution 2	
Nombre de logements totaux		131		
NON COLLECTIF		NON CO	NON COLLECTIF	
Nombre de logements en ANC		131		
Taux de non-conformité	89%			
Nombre de logements concernés		117		
Désignation	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT	
Coûts d'investissement				
Tranchées d'infiltration superficielles	8800€	30,00	264 000€	
Lit filtrant à flux vertical	8800€	58,00	510 400€	
Filière agréée	13 200€	29,00	382 800 €	
Forfait exutoire	orfait exutoire 2 400 €		69600€	
Pompe de refoulement	2 200€	3,00	6600€	
	Sous-total		1 233 400€	
Frais de maîtrise d'œuvre - Contrôles - Ré	évisions - Imprévus (10%)		123 340€	
TOTAL			1 356 740€	
		11 637 €		
Charges d'entretien				
Vidange de la fosse toutes eaux	75€	131,00	9 825€	
Entretien des pompes de refoulement	120€	3,00	360€	
Entretien de la filière	160€	131,00	20 960 €	
	TOTAL		31 145€	
COÛT PA	AR AN PAR LOGEMENT		238 €	

4.3.2. Présentation des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie

L'Agence de l'Eau Seine Normandie est susceptible d'aider sous certaines conditions (opérations groupées, amélioration significative de la qualité des eaux, commune prioritaire, ...) les collectivités en termes d'assainissement, aussi bien collectif que non collectif.

Les taux présentés ci-après sont issus du XI^{ème} programme de l'agence dont l'échéance est fixée au 31/12/2024. Ainsi, les taux de conditions d'aide peuvent évoluer à courte échéance car le XII^{ème} programme entrera en vigueur en 2025.

4.3.2.1. Aides pour l'assainissement non collectif

La liste des communes éligibles aux aides de l'agence de l'eau est amêtée par le conseil d'administration à partir :

- de la zone d'influence microbienne sur le littoral :
- de la sensibilité des têtes de bassin versant le cas échéant.

Sont également éligibles les communes pour lesquelles des prescriptions de réhabilitation d'assainissement non collectif (ANC) sont identifiées :

- à l'issue des profils de vulnérabilité des zones de baignade intérieures;
- dans un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) de protection de captage, en cas de respect de la condition suivante:
 l'ensemble des captages du maître d'ouvrage en alimentation en eau potable (AEP) est déclaré d'utilité publique ou, à défaut, le maître d'ouvrage démontre qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires pour l'obtenir.







Objet : Révision du zonage d'assainissement de la commune de Lonlay-le-Tesson

Sont éligibles les habitations existantes situées dans les zones d'assainissement non collectif approuvées après enquête publique.

Seuls les études et travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée sont éligibles : soit sous maîtrise d'ouvrage déléquée à la collectivité, soit sous maîtrise d'ouvrage privée mais celle-ci doit être coordonnée par la collectivité.

Les travaux effectués par les particuliers eux-mêmes ne sont pas éligibles (absence de garantie décennale).

Une opération groupée est éligible si elle comprend au moins 90 % d'installations présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré, y compris des habitations classées en « absence d'installation ».

Les travaux de mise en conformité des habitations existantes sont éligibles si, préalablement, une étude du choix de filières a été réalisée.

L'attribution d'une aide relative à des travaux est conditionnée au respect des obligations de saisie des données dans le système d'information sur les services publics de l'eau et de l'assainissement, définies à l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales.

Les études de choix de filière sont également éligibles.

Le tableau ci-dessous présente les aides possibles attribuées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour les études et travaux d'assainissement non collectif.

Туре	Aide	Prix de référence / prix plafond	Ligne du programme	Observations
Etudes	Subvention 50%	Non	1112	-
Travaux de réhabilitation	6 000€/ installation	Non	1112	Forfait plafonné au montant réel des travaux déduction faite des cofinancements éventuels. Forfait calculé globalement dans le cas d'une maî trise d'ouvrage publique déléguée.

La commune de LONLAY-LE-TESSON est classée comme sensible car elle est située en tête de bassin versant. Elle peut donc bénéficier des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour la réhabilitation des filières d'assainissement non collectif.

La CA de Flers Agglo indique que seuls 20 dossiers sont subventionnable pour la réhabilitation de l'assainissement non collectif, selon les critères de l'AESN.

4.3.3. Présentation des subventions du Conseil Départemental de l'Orne

Aucune aide n'est proposée par le Conseil Départemental de l'Ome concernant la réhabilitation des filières d'assainissement non collectif.





4.3.4. Simulation des aides sur la solution

	Solution 2
Nombre de logements totaux	131
Nombre de logements ANC	131
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS – DOMAINE PRIVE	
TRAVAUX DANS LE DOMAINE PRIVE	
Assainissement Non Collectif HT	1 356 740€
TVA 20%	271 348 €
TOTAL INVESTISSEMENT TTC DOMAINE PRIVE	1 628 088 €
Assainissement Non Collectif	
Agence de l'eau – Subvention 6 ∞ € /installation – 20 dossiers subventionnables	120 000 €
TOTAL SUBVENTIONS DOMAINE PRIVE	120 000€
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS TTC	1 508 088 €





4.4. Conclusion

	SOLUTION 2	
Description	Assainissement non collectif (131 logements et bâtiments concernés, 114 réhabilitations recommandées + 3 réhabilitations estimées)	
	Type d'assainissement déjà en place sur la commune, principalement des réhabilitations à prévoir.	
Avantages et inconvénients des solutions proposées	© 16% des installations disposent d'un sol favorable à l'infiltration, 68% des installations disposent d'un sol où l'infiltration est possible, 16% des installations disposent d'un sol où l'infiltration est mauvaise. De façon générale, l'infiltration est possible pour 84% des installations.	
	② Une partie des installations réhabilitées nécessitent un exutoire pour rejeter leurs eaux traitées, alors que le réseau d'eaux pluviales est peu développé sur la commune.	
	Suppression des rejets d'eaux usées dans le milieu naturel.	
Milieu récepteur	 La mise en place de filières drainées ou microstations peut permettre de vérifier la qualité des eaux rejetées au milieu récepteur. 	
	Travaux de réhabilitation et entretien (vidange de la fosse) à charge du particulier.	
Obligations des particuliers	Réhabilitation obligatoire dans un délai de 4 ans en cas de dysfonctionnement grave d'une installation (danger pour la santé des personnes et/ou risque environnemental avéré)	
	Paiement de redevances pour tout contrôle effectué du SPANC.	
	Réalisation des contrôles diagnostic puis périodique de bon fonctionnement.	
Obligations de la collectivité	Contrôle de la conception et de la réalisation lors de la réhabilitation des installations.	
Total investissements ANC	1 628 088 €TTC	
Total investissements, subventions déduites	1 508 088 €TTC	





4.5. Carte de zonage des eaux usées

La carte du zonage retenu pour l'assainissement des eaux usées est la suivante :




Figure 18 : Cartographie du zonage retenu pour l'assainissement des eaux usées

Cette carte est annexée au présent rapport, en format A0.






5. Annexes

5.1. Annexe 1 : cartographie des résultats des contrôles réalisés par le SPANC des installations ANC







5.2. Annexe 2 : livret technique – ANC et AC





altereo





Livret technique

Altereo
Agence Hauts-De-France
12 rue René Cassin
62223 Saint-Laurent-Blangy
Tél: 03 21 16 85 16

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) [E22101] Objet : Livret technique – ANC et AC

Sommaire

1. FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)	4
1.1. Les tranchées d'épandages	4
1.1.1. Description	
1.1.2. Critères de réalisation	
1.1.3. Dimensionnement	5
1.1.4. Précautions de mise en place	5
1.1.5. Vidange	5
1.2. Le lit filtrant non drainé à flux vertical	6
1.2.1. Description	6
1.2.2. Critères de réalisation	6
1.2.3. Dimensionnement	6
1.2.4. Précautions de mise en place	7
1.2.5. Entretien	7
1.3. Le lit filtrant à flux vertical drainé	{
1.3.1. Description	
1.3.2. Règles de mise en place	8
1.3.3. Dimensionnement	8
1.3.4. Réalisation du filtre à sable	9
1.3.5. Schéma de principe et vues en coupe	10
1.3.6. Caractéristiques des géotextiles, des géogrilles et du sable	11
1.3.7. Conseils d'utilisation	
1.3.8. Le regard de distribution	
1.3.9. Les canalisations de répartition	
1.4. Type de traitement en "Microstations"	
1.4.1. Description	
1.4.2. Schéma de principe	13
1.4.3. Critères de réalisation	
1.4.4. Avantages et Inconvénients	
1.5. Type de traitement en "Filtre compact"	
1.5.1. Description	
1.5.2. Schéma de principe	
1.5.3. Critères de réalisation	
1.5.4. Dimensionnement	17
1.5.5. Entretien	
1.5.6. Avantages et Inconvénients	17
2. TRAITEMENT EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC)	18
2.1. Cultures libres	
2.1.1. Boues activées	18





Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) [E22101] Objet : Livret technique – ANC et AC

	2.1.2. Lagunage naturel	20
2.2.	Cultures fixées sur supports grossiers	22
	2.2.1. Lit bactérien	22
	2.2.2. Disques biologiques	23
2.3.	Cultures fixées sur supports fins	25
	2.3.1. Filtres sur sable enterrés ou lits d'infiltration-percolation sur sable	25
	2.3.2. Filtres plantés de roseaux (FPR)	27






1. FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

1.1. Les tranchées d'épandages

1.1.1. Description

Ce système est constitué de canalisations de dispersion placées sur un lit de graviers qui permet l'infiltration lente des effluents prétraités sur une importante surface et leur épuration par les bactéries du sol.

Ainsi, le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant.



(Source: www.systemed.fr)

1.1.2. Critères de réalisation

Pour la mise en place d'une telle filière de traitement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Perméabilité du sol comprise entre 15 et 500 mm/h ;
- Profondeur de la nappe phréatique supérieure à 1,20 m;
- Absence de traces d'hydromorphie sur une profondeur d'au moins 70 cm à 1 m;
- Pente de terrain inférieure à 2 % (si comprise entre 2 et 10 %, les tranchées pourront être disposées perpendiculairement à la pente);
- Surface disponible pour l'assainissement supérieure à 200 m².



Objet: Livret technique - ANC et AC

1.1.3. Dimensionnement

La longueur des tranchées d'épandage est fonction de la taille de l'habitation et de la perméabilité du sol en place.

La longueur des tranchées sera inférieure à 30 m. Il est préférable d'augmenter le nombre de tranchées (jusqu'à cinq en assainissement gravitaire) plutôt que de les allonger.

Epaisseur de graviers à mettre en place selon la largeur des tranchées :

Largeur des tranchées (m)	Epaisseur de gravier (m)	
0,50	0,30	
0,70	0,20	

Valeur de K	6 à 15	15 à 30	30 à 50	>50
(mm/heure)	Très peu perméable	Perméabilité médiocre	Moyennement perméable	Sol très perméable
Jusqu'à 5 pièces principales (p.p.)	Etude particulière	Tranchée d'épandage : 80 m	Tranchée d'épandage : 50 m	Tranchée d'épandage : 45m Lit d'épandage : 60 m²
Au-delà de 5 p.p.	Etude particulière	Tranchée d'épandage : 16 m/p.p. suppl.	Tranchée d'épandage : 10 m/p.p. suppl.	Tranchée d'épandage : 6 m/p.p. suppl. Lit d'épandage : 20 m²/p.p. suppl.

1.1.4. Précautions de mise en place

Les regards doivent être posés parfaitement horizontalement et sur un lit de sable compacté de 10 cm d'épaisseur.

Les raccords du regard de répartition doivent être souples. En sortie, il est conseillé de mettre en place des tuyaux pleins appelés « tuyaux de distribution ».

Selon le niveau d'arrivée des effluents, la tranchée doit avoir une profondeur comprise entre 60 cm et 1 m avec une largeur constante de 50 cm minimum. L'espacement à respecter entre deux tranchées consécutives sera de 1,5 m (d'axe à axe).

Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 mm, être rigides et résistants. Ils seront munis de petits orifices dont l'ouverture sera au minimum égale à 5 mm. La fouille accueillant ces tuyaux d'épandage sera parfaitement plate et horizontale et devra être remplie de graviers (Ø 10 - 40 lavés) jusqu'au fil d'eau. La pose des tuyaux d'épandage sera ensuite réalisée à même le gravier (au centre de la tranchée) avec une pente régulière de 0.5 % Les tuyaux seront calés par une couche de 10 cm de graviers étalés de part et d'autre.

Avant d'apposer la couche de terre végétale, il est nécessaire de recouvrir toute la surface des tranchées d'infiltration avec un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air (grammage 100 g/m² minimum).

La terre végétale, débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamètre, est répartie par couches successives directement sur le géotextile.

Les parois et le fond de fouille doivent être débarrassés de tout élément caillouteux et anguleux de gros diamètre.

La pose des tuyaux non perforés (tuyaux de distribution et de bouclage) se fera également sur un lit de 10 cm de sable.

1.1.5. Vidange

Le système, sous peine d'être à refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et régulier des organes de prétraitement. Parfois, un curage des tuyaux d'épandage et de distribution peut être nécessaire.






1.2. Le lit filtrant non drainé à flux vertical

1.2.1. Description

Ce système est constitué d'un lit de matériaux sableux recevant les effluents prétraités (sable siliceux lavé présentant une meilleure aptitude au traitement des effluents que le sol en place).

Le système épurateur est le sable, l'évacuation étant assurée par le sol en place.



1.2.2. Critères de réalisation

Pour la mise en place d'une telle filière de traitement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Roche trop perméable à faible profondeur (sous-sol calcaire fissuré) ;
- Surface disponible d'environ 40 m²;
- Perméabilité du sol supérieure à 500 mm/h ;
- Absence de nappe phréatique et de trace d'hydromorphie à faible profondeur.

1.2.3. Dimensionnement

Le dimensionnement d'un lit filtrant non drainé à flux vertical est fonction du type de logement.

Nombre de pièces principales	Surface
4	20 m²
pièces principale supplémentaire	5 m²

Avec comme contraintes : une largeur minimale de $5\ m$ et une longueur minimale de $4\ m$.





Objet: Livret technique - ANC et AC

1.2.4. Précautions de mise en place

L'ensemble des regards doit être posé horizontalement avec une bonne stabilité sur un lit de pose de 10 cm de sable, ceci afin de permettre l'équi-répartition des eaux prétraitées.

Les raccords du regard de répartition doivent être souples. En sortie, il est conseillé de mettre en place des tuyaux pleins, appelés tuyaux de distribution.

Le lit filtrant vertical se pose dans une excavation à fond plat et horizontal. La profondeur de la fouille est de 1,10 à 1,60 m. Les éléments caillouteux grossiers doivent être éliminés des parois et du fond de la fouille.

Une couche de sable lavé de 70 cm minimum jouant le rôle épurateur est déposée sur le fond de la fouille.

L'épandage est réalisé à l'aide de drains rigides à flexibles mais en aucun cas souples (trois drains au minimum). Leur diamètre doit être de 100 mm minimum avec des fentes ayant une section minimale de 5 mm.

Les canalisations d'épandage doivent être noyées dans une couche de graviers de 0,10 m. Ces derniers viennent se placer entre et sous les tuyaux de façon à assurer leur assise. Les tuyaux sont espacés d'un mètre (d'axe à axe) et ont une pente minimale de 5 %0 avec leurs orifices vers le bas.

Un feutre imputrescible recouvrira les tuyaux d'épandage et les graviers. Sur ce feutre, on déposera au moins 0,20 m de terre végétale (débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamètre). Il est également conseillé de mettre un feutre sur le pourtour et au fond du filtre.

Il est important qu'après remblaiement, l'ensemble des regards reste accessible et apparent pour permettre un contrôle régulier et un bon entretien.

1.2.5. Entretien

Le système, sous peine d'être à refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et régulier des organes de prétraitement. Parfois un curage des tuyaux d'épandage et de distribution peut être nécessaire.






1.3. Le lit filtrant à flux vertical drainé

1.3.1. Description

Ce système est constitué d'un lit de matériaux sableux recevant les effluents prétraités.

L'épuration est réalisée sur massif de sable siliceux lavé par les micro-organismes fixés autour des granulats. L'évacuation étant assurée de préférence en milieu superficiel.



(Source: www.systemed.fr)

1.3.2. Règles de mise en place

Pour la mise en place d'une telle filière de traitement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Sol peu perméable ou présentant des signes d'engorgement en période pluvieuse ;
- Présence d'un dénivelé d'au moins 1,5 m avec un exutoire superficiel.

1.3.3. Dimensionnement

Le dimensionnement d'un lit filtrant drainé à flux vertical est fonction du type de logement.

Nombre de pièces principales	Surface
4	20 m²
pièces principale supplémentaire	5 m²

Avec comme contraintes : une largeur minimale de $5\ m$ et une longueur minimale de $4\ m$.





Objet: Livret technique - ANC et AC

1.3.4. Réalisation du filtre à sable

Le fond du filtre à sable vertical drainé doit être parfaitement horizontal et se situer à **0.90 m minimum** sous le fil d'eau en sortie du regard de répartition. La profondeur de la fouille est de 1.20 m minimum. Au-delà de 1.40 m, il est préférable d'installer un poste de relevage.

Les parois et le fond de la fouille sont débarrassés de tout élément caillouteux de gros diamètre. Le fond de fouille doit être aplani. Ce dernier doit également être scarifié lorsque le film imperméable n'est pas préconisé. Dans le cas d'une roche fissurée, les parois et le fond de la fouille seront protégés par un film imperméable d'un seul tenant. Ce film imperméable ne doit pas être utilisé pour isoler le filtre d'une nappe d'eau permanente. Son épaisseur doit être supérieure ou égale à 400 µm.

Les regards de collecte sont posés directement sur le fond et en extrémité aval du filtre.

Les tuyaux de collecte, au nombre minimal de quatre, sont répartis de façon uniforme sur le fond de la fouille, ils doivent être alternés avec les tuyaux d'épandage situés au-dessus du massif filtrant. Ils sont raccordés, fentes vers le bas, à leur extrémité aval dans le regard de collecte. Les tuyaux latéraux sont situés au plus près à 1 m du bord de fouille. Une couche de graviers (granulométrie 10-40 mm) d'environ 0.10 m d'épaisseur est étalée avec précaution de part et d'autre des tuyaux de collecte, pour assurer leur assise. Les tuyaux de collecte et le gravier sont ensuite recouverts d'une géogrille qui déborde de 0.10 m de chaque côté des parois de la fouille.

Le lit de pose du tuyau d'évacuation des eaux traitées est constitué d'une couche de sable de 0.10 m d'épaisseur. Ce tuyau est raccordé à l'aval du regard de collecte. La canalisation est ensuite posée jusqu'à l'exutoire voulu, avec une pente minimale de 0.5 % afin d'éviter la mise en charge des tuyaux de collecte situés à la base du lit filtrant.

Du sable épurateur lavé (voir courbe granulométrique correspondante) est déposé sur la couche drainante sur une **épaisseur de 0.70 m minimum** et régalée sur toute la surface du filtre. Une couche de graviers de 0.10 m d'épaisseur est étalée horizontalement sur le massif de sable.

La pose des tuyaux d'épandage s'effectue sur le gravier, fentes vers le bas. Une pente régulière jusqu'à 1% dans le sens de l'écoulement peut être acceptée. Les tuyaux d'épandage (cinq au minimum) sont espacés d'un mètre d'axe en axe. Ils sont bouclés en extrémité aval par des équerres ou système équivalent. L'axe des tuyaux d'épandage latéraux doit être situé à **0.50 m du bord de fouille.** Une couche de graviers (granulométrie 10-40 mm) d'environ 0.10 m est étalée avec précaution de part et d'autre des tuyaux d'épandage et de raccordement, pour assurer leur assise.

Un <u>géotextile imputrescible</u> recouvrira les tuyaux d'épandage et les graviers. La feuille de géotextile déborde de 0.10 m de chaque côté des parois de la fouille. Pour assurer la couverture sur l'ensemble de la surface du filtre, plusieurs feuilles de géotextile peuvent être utilisées bout à bout, en prévoyant un chevauchement d'au moins 0.20 m. La terre végétale utilisée pour le remblaiement final est exempte de tout élément caillouteux de gros diamètre. Cette terre est étalée par couches successives directement sur le géotextile, en prenant soin d'éviter la déstabilisation des tuyaux et regards. Le remblayage doit tenir compte des tassements du sol afin d'éviter tout affaissement ultérieur au niveau du filtre à sable.


Il est important qu'après remblaiement, l'ensemble des regards (répartition et collecte) reste accessible et apparent pour permettre un contrôle régulier et un bon entretien.





1.3.5. Schéma de principe et vues en coupe

Schéma de principe




Légende

Matériels

- 1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5 % min.)
- 2 Boîte de répartition
- 3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1 m sur le tuyau d'épandage central
- 4 Chaque angle composé de 2 coudes à 45° ou d'un coude à 90° à grand rayon
- 5 Tuyau d'épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu'à 1 %)
- 6 Bouclage de l'épandage par un tuyau d'épandage
- 7 Boîte(s) de bouclage, de branchement ou d'inspection (exemple de positions)
- 8 Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas
- 9 Bouclage des tuyaux de collecte par un tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas
- 10 Boîte de collecte
- 11 Tuyau plain d'évacuation vers l'exutoire (pente de 0,5 % min.)

Coupe transversale



Légende


Matériels

- 1 Tuyau d'épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu'à 1 %)
- 2 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque côté)
- 3 Film imperméable éventuel et d'un seul tenant sur les parois et le fond de fouille (dans le cas d'une roche fissurée)
- 4 Géogrille de séparation
- 5 Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas

Matériaux

- A Terrain naturel
- B Terre végétale de recouvrement (0,20 m max.)
- C Graviers lavés stables à l'eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm
- D Sable lavé stable à l'eau (Cf. XP DTU 64.1 P1-2)

Coupe longitudinale



Légende

Matériels

- 1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5 % min.)
- 2 Boîte de répartition
- 3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1 m sur le tuyau d'épandage central
- 4 Tuyau d'épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu'à 1 %)
- 5 Boîte(s) de bouclage, de branchement ou d'inspection (exemple de positions)
- 6 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque côté)
- 7 Film imperméable éventuel et d'un seul tenant sur les parois et le fond de fouille (dans le cas d'une roche fissurée)
- 8 Géogrille de séparation
- 9 Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas
- 10 Boîte de collecte
- 11 Tuyau plein d'évacuation vers l'exutoire (pente de 0,5 % min.)

Matériaux

- A Terrain naturel
- B Terre végétale de recouvrement (0,20 m max.)
- C Graviers lavés stables à l'eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm
- D Lit de pose (sable
- E Sable lavé stable à l'eau (Cf. XP DTU 64.1 P1-2)

(Source: XP DTU 64.1 P1-1)





1.3.6. Caractéristiques des géotextiles, des géogrilles et du sable


❖ Géotextile :

Caractéristique	Norme d'essai	Valeur sens production et travers
Résistance à la traction	NF EN ISO 10319	≥ 12 kN/m
Allongement à l'effort maximum	NF EN ISO 10319	≥ 30 %
Permittivité	NF EN ISO 11058	≥ 50 mm/s
Ouverture de filtration	NF EN ISO 12956	63 μm ≤ OF ≤ 125 μm

❖ Géogrille :

Caractéristique	Norme d'essai	Valeur sens production et travers
Résistance à la traction	NF EN ISO 10319	≥ 12 kN/m
Allongement à l'effort maximum	NF EN ISO 10319	≥ 30 %
Permittivité	NF EN ISO 11058	≥ 50 mm/s
Ouverture de filtration	NF EN ISO 12956	400 μm ≤ OF ≤ 600 μm

❖ Sable:



1.3.7. Conseils d'utilisation

- Ne pas imperméabiliser la surface de traitement (ex : bitume, dalle);
- Proscrire toute culture ou plantation d'arbres sur le site ;
- Proscrire le stockage de charges lourdes au dessus de la filière (ex : bois).





Objet: Livret technique - ANC et AC

1.3.8. Le regard de distribution

Il divise le débit de l'effluent en plusieurs fractions équivalentes qui s'écoulent dans chacun des drains de manière indépendante. Pour permettre une égale répartition des eaux usées sur toute la longueur des tuyaux et permettre l'introduction d'un flexible de curage, chaque tuyau non perforé partant du regard de répartition est raccordé à un seul tuyau d'épandage.

1.3.9. Les canalisations de répartition

Il est conseillé d'utiliser des canalisations en PVC rigide de diamètre 100 à 125 mm conçues spécialement pour l'assainissement. L'usage des drains agricole est à proscrire car leur conception ne permet pas d'obtenir une pente régulière et les dimensions des orifices entraînent un colmatage rapide.

Les canalisations de répartition seront placées au plus près de la surface du sol avec une pente régulière de 0,5 à 1 cm par mètre (0,5 à 1%).

Les canalisations (hormis dans la zone d'épandage), les équerres et les coudes adaptés doivent être pré-manchonnés pour réaliser des jonctions afin d'éviter les fuites, l'about femelle orienté vers l'amont. Tout élément non pré-manchonné s'aboute à l'aide de manchon.





1.4. Type de traitement en "Microstations"

1.4.1. Description

Une microstation d'épuration est une solution individuelle d'assainissement qui fonctionne selon le même principe d'une station de traitement des eaux usées urbaines. D'une manière générale, les dispositifs de traitement sont des microstations d'épuration à culture libre (ou dites « à boues activées ») ou à culture fixée.

Microstations d'épuration à culture libre

La microstation traite les eaux usées en trois phases successives essentielles :

- Phase 1 → la décantation primaire dans un premier compartiment équivalent à une fosse toutes eaux. Elle consiste à séparer les gros éléments solides de la phase liquide par décantation. Pendant ce processus, des micro-organismes anaérobies assimilent une partie des matières solides;
- Phase 2 → la réaction biologique dans un second compartiment, le bioréacteur. Ce sont des micro-organismes aérobies libres qui se trouvent naturellement dans l'eau et aérées par apport d'oxygène qui vont se développer et assimiler la pollution restante. L'aération s'effectue au moyen de diffuseurs d'air à fines bulles ou à membrane à micro-perforée alimentés en air par un compresseur.
- Phase 3 → la clarification avec la décantation finale dans un troisième compartiment. Elle consiste à dissocier les matières restantes en suspension des eaux traitées. Ces eaux traitées seront ensuite rejetées dans le sol ou dans un cours d'eau.

Ces trois phases se déroulent dans une cuve spécifique séparée en trois compartiments différents mais cela arrive que la décantation se réalise dans une cuve en amont de la cuve de traitement.

Parmi ces microstations à culture libre, on distingue deux types :

- Les microstations à boues activées simple ;
- Les microstations SBR («Sequencing Batch Reactor » ou Réacteur Biologique Séquentiel).

La microstation SBR est une version des microstations à boues activées simple où la réaction biologique et la phase de clarification ont lieu dans le même compartiment avec une alternance d'étapes d'oxygénation (bio-réaction) et de repos (clarification). Ceci permet principalement un gain sur le volume de la microstation.

Microstation d'épuration à culture fixée

Le principe de fonctionnement de ces microstations est identique à celui des microstations à culture libre. La différence se fait au niveau du bioréacteur avec la présence de supports solides où les micro-organismes viennent se fixer et se développer formant un « biofilm ». Ce système permet de retenir les micro-organismes dans le bioréacteur ainsi que les bulles d'air et polluants nécessaires au développement de ceux-ci.

Ce type de microstation permet d'épurer les eaux avec un haut rendement épuratoire.


Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-r92.html.

1.4.2. Schéma de principe

Un exemple de fonctionnement de microstation à culture fixée aérée : le dispositif de traitement STEPURBIO du groupe Phyto-Plus Environnement.



Objet: Livret technique - ANC et AC



(Source: www.phytoplus-environnement.com)

Le transfert des eaux usées entre les différents compartiments se fait de façon gravitaire.

1.4.3. Critères de réalisation

Ces solutions sont généralement utilisées lorsque le sol en place est très peu perméable et/ou la surface disponible trop faible pour le lit à massif de sable.

Pour les conditions de mise en place, il faut se référer aux conditions de mise en œuvre précisées dans les guides d'utilisations des installations.

Elles peuvent être installées sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente ou temporaire, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre des constructeurs.

Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique ou par le maire en application de l'article L 2212-2 du code des collectivités territoriales, lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.

Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :

- par infiltration dans le sol:
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 et 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.

Tout rejet sera soumis à autorisation des services compétents.





Objet: Livret technique - ANC et AC

1.4.4. Avantages et Inconvénients

Avantages: Accepte les variations brutales de charges polluantes

Faible emprise au sol

Nécessite un exutoire peu profond

Inconvénients: Nécessite une main d'œuvre qualifiée et régulière puisque matériel électromécanique, contrôle et réglage de

matériel

Coût d'exploitation puisque consommation électrique et maintenance électromécanique : connaître temps de

fonctionnement et coût électrique de fonctionnement

Nuisances sonores selon matériel

Fiabilité des équipements dans le temps





1.5. Type de traitement en "Filtre compact"

1.5.1. Description

Les dispositifs ayant reçu leurs agréments comprennent majoritairement une cuve avec deux compartiments séparés : une fosse de prétraitement (fosse septique) munie d'un préfiltre et un compartiment assurant le traitement. Le principe des procédés repose sur l'utilisation d'un milieu filtrant (fibre de coco, laine de roche, zéolite...) pour l'épuration des eaux usées.

Le filtre compact traite les eaux usées en deux phases de traitement :


- Phase 1 → le traitement primaire dans le compartiment de la fosse septique. Elle consiste à séparer les matières solides et boues lourdes des substances plus légères telles que les graisses. Des micro-organismes anaérobies présentent naturellement dans les eaux usées se développent dans la fosse et permettent de liquéfier les matières solides.
- Phase 2 → le traitement secondaire dans un second compartiment, le massif filtrant. Les effluents provenant de la fosse septique traverse le massif filtrant et subissent à la fois une filtration physique par le matériau filtrant et une purification biologique grâce à la présence de micro-organismes aérobies qui s'y développent naturellement et alimentée en permanence en oxygène.

Ce dispositif ne nécessite pas d'alimentation électrique, contrairement aux filières du type microstations, puisque son fonctionnement se fait entièrement par un écoulement gravitaire. Il est robuste et tolère très bien les utilisations intermittentes, ainsi ce type de filière est fortement préconisé pour les résidences secondaires.

Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, des dispositifs sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-r92.html.

1.5.2. Schéma de principe

Un exemple de fonctionnement d'un filtre compact : le filtre compact Tricel Seta Simplex du groupe Tricel FRANCE.



(Source : www.tricel.fr)





Objet: Livret technique - ANC et AC

1.5.3. Critères de réalisation

Cette solution est généralement utilisée lorsque le sol en place est très peu perméable et/ou la surface disponible trop faible pour le lit à massif de sable.

Pour les conditions de mise en place, il faut se référer aux conditions de mise en œuvre précisées dans le guide d'utilisation de l'installation.

Il peut être installé sur tout type de parcelle, avec ou sans nappe phréatique permanente, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre du constructeur.

Ce dispositif ne peut être mis en place lorsque des usages sensibles, telle la conchyliculture ou la baignade existent à proximité du reiet.

Les rejets des eaux usées traitées par ce dispositif peuvent se faire selon deux modes :

- par infiltration dans le sol;
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve du respect des prescriptions techniques visées aux articles 11 et 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ainsi que, le cas échéant, des prescriptions visées à l'alinéa précédent.

Tout rejet sera soumis à autorisation des services compétents.

1.5.4. Dimensionnement

Le dimensionnement des fosses et des traitements sont spécifiques à chaque équipementier.

1.5.5. Entretien

La périodicité de la vidange de la fosse septique doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, ce qui équivaut à une vidange tous les 4 à 5 ans.

1.5.6. Avantages et Inconvénients

Avantages: Faible emprise au sol

Système étanche

Inconvénients : Remplacement matériau filtrant selon garantie constructeur : connaître coût et fréquence

Fiabilité des équipements dans le temps

Nécessite un exutoire profond






2. TRAITEMENT EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC)

Le traitement des effluents des petites collectivités peut se faire selon diverses techniques. Le choix du type de traitement dépend entre autres de la capacité de la station et des limites de chaque procédé.

FNDAE n°22:

Le domaine conseillé représente la gamme de taille optimale combinant à la fois les exigences de la réglementation et les compromis les plus évidents au plan technico-économique.

Le domaine possible élargit la gamme de taille dans laquelle un procédé peut être choisi en fonction de contraintes locales particulières. Des limites fixées indépendamment de tout contexte présentent toujours un aspect arbitraire qu'il convient de relativiser.



2.1. Cultures libres

2.1.1. Boues activées




Station de traitement des eaux usées de type boues activées (Altereo – Mai 2011)





Principe de fonctionnement



Légende :

- Dégrillage
- 2 Dessablage dégraissage
- Bassin d'aération (traitement de la pollution carbonée et azotée)
- Clarificateur (séparation des eaux traitées et des boues)
- Rejet des eaux traitées
- Recirculation des boues
- Extraction des boues en excès
- Traitement des boues
- **•** Destination finale des boues (ex : valorisation en agriculture)

Synoptique de fonctionnement d'une station de type boues activées (Source : http://www.ultra-book.com)

Dans une station d'épuration à boues activées, chaque opération de traitement est isolée dans un bassin particulier, ce qui permet d'optimiser au mieux l'épuration des effluents.

En résumé, plusieurs opérations sont réalisées dans l'ordre suivant :

- 1) LE DESSABLAGE qui consiste à diminuer la vitesse d'arrivée de l'effluent pollué en-dessous d'un seuil donné pour que les sables ainsi que les matières organiques de forte densité sédimentent et soient piégés avant d'atteindre les autres bassins où ils pourraient perturber le fonctionnement.
- 2) LE DESHUILAGE ET DEGRAISSAGE permettent de récupérer les matières grasses en surface d'une zone où la vitesse de propagation de la masse d'eau est suffisamment faible pour provoquer la séparation des deux phases (aqueuse et graisseuse).
- 3) L'AERATION par des turbines électriques de la masse d'eau contenue dans le bassin de plus grande dimension permet le développement des bactéries épuratives grâce à l'apport simultané de matières organiques et d'oxygène. Ces bactéries forment des boues dites activées. En région de climat rude, où la température peut être amenée à être perturbée, il sera préférable de pratiquer une aération par insufflation d'air plutôt que par turbines aériennes.
- 4) LA CLARIFICATION: La pollution ainsi dégradée et transformée en matières vivantes à tendance à sédimenter. C'est donc dans un bassin appelé « clarificateur » que la séparation entre l'eau épurée et les boues va se réaliser. A la sortie de ce bassin, l'eau épurée quitte la station d'épuration pour le milieu récepteur tandis que les boues sont récupérées, concentrées dans un silo à boues, puis, le plus souvent, recyclées en amendements agricoles.





Avantages et inconvénients

Le principal avantage de cette filière est le niveau d'épuration très élevé.

Parallèlement, il existe un nombre important d'inconvénients parfois difficiles à supporter pour une petite commune :


- Coût d'investissement et de fonctionnement important ;
- Nécessite une main d'œuvre qualifiée ;
- Problème de démarrage de l'épuration ;
- Mesures compensatoires nécessaires pour la gestion des bruits, des odeurs, et l'intégration paysagère ;
- Gestion des boues primordiale.

2.1.2. Lagunage naturel



Station de traitement des eaux usées de type lagunage naturel (Altereo – Novembre 2020)

Principe d'épuration



Synoptique de fonctionnement d'une station d'épuration de type lagunage naturel

Afin d'éliminer la charge polluante des eaux usées, le concept de lagunage cherche à reconstituer un écosystème aquatique de base ayant la capacité d'absorber la totalité de la matière organique transportée par les effluents urbains.

En effet, les matières organiques des eaux usées sont facilement biodégradées par toute une série de micro-invertébrés et de bactéries à la condition unique que cette pollution organique ne dépasse pas un seuil au-delà duquel celle-ci n'est plus consommée et vient perturber l'équilibre du milieu épurateur que représentent les bassins de lagunage.

Le dimensionnement doit permettre de réaliser l'équilibre indispensable entre l'apport organique et la quantité d'organismes consommateurs. L'effluent va donc circuler dans trois bassins dont la configuration permettra de séparer l'eau et sa charge polluante.



Communauté de Communes des Lisières de l'Oise

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) [E22101]

Objet: Livret technique - ANC et AC

1) LAGUNE N°1: Le premier permet de par ses dimensions la décantation d'une grande partie de la matière organique qui repose ainsi au fond de la lagune, et va faire l'objet d'une dégradation dite "anaérobie", c'est à dire en milieu privé d'oxygène.

Les matières en suspension non décantables contenues dans l'eau usée commencent à être dégradées de façon aérobie dans la tranche supérieure de la masse d'eau.

A l'inverse de la dégradation anaérobie, la dégradation aérobie implique la présence d'oxygène dans le milieu. Cet oxygène étant produit à proximité de la surface par des algues chlorophylliennes. Ce premier bassin est généralement appelé LAGUNE A MICROPHYTES.

2) **LAGUNE N°2**: Le bassin suivant comporte deux zones : l'une de faible profondeur comportant des plantes aquatiques, l'autre de profondeur élevée constituée sur le même schéma que le premier bassin.

Ce bassin permet alors le développement d'une flore bactérienne diversifiée qui accentue la dégradation des matières en suspension. En effet, en complément des organismes consommateurs agissant dans la masse d'eau, d'autres types de consommateurs vont se servir des végétaux aquatiques comme support afin de se développer.

3) **LAGUNE N°3**: Le dernier bassin, composé exclusivement de végétaux aquatiques plantés dans une faible profondeur d'eau, va jouer le rôle de filtre retenant la matière organique mais aussi une grande part des bactéries fécales produites par l'homme.

Le dimensionnement

Afin que l'équilibre entre la charge polluante et les consommateurs soit respecté, il est nécessaire que la surface en eau représente 10 m² par habitant.

De plus, il faut prendre compte de la largeur des digues qui soutiennent le bassin.

La surface totale (st) de l'ouvrage peut donc être estimée en multipliant la surface utile (Su) par un coefficient de 1,5 à 2 selon l'agencement des bassins entre eux.

Avantages et inconvénients

Cette filière d'épuration comporte un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qu'il est fondamental de connaître afin de réaliser un choix cohérent en dehors du paramètre financier.

Les avantages

- Système rustique et fiable ;
- Peu d'entretien nécessaire ;
- Supporte les variations de flux ;
- Pas de problème de démarrage ;
- Bonne intégration paysagère possible ;
- Aucune consommation d'énergie (si la topographie est favorable) :
- Abattement des germes important en période estivale.

Les inconvénients

- Emprise au sol importante ;
- Imperméabilisation délicate ;
- Procédé réservé aux réseaux unitaires ou réseaux strictement domestique ([DBO5] < 300 mg/l);
- Performances pouvant être altérées en DBO5, DCO et MES par la présence d'algues vertes);
- Maîtrise limitée de l'équilibre biologique et des processus épuratoires :
- Odeurs probables, risque de moustiques ;
- Vidange tous les 10 ans.

Recommandations

Il n'existe pas un éloignement minimal à respecter par rapport aux habitations. Néanmoins, il est intéressant de prévoir une distance de **200 à 300 mètres** en prenant en compte la direction des vents dominants, afin d'éviter des odeurs nauséabondes et la présence de moustiques au sein du village.

De plus, une lagune ne peut être considérée comme un site de baignade, de pêche ou de toutes autres activités ludiques ou touristiques. De ce fait, il est obligatoire de prévoir une clôture tout autour des bassins.





2.2. Cultures fixées sur supports grossiers

2.2.1. Lit bactérien





Schéma et photo d'un lit bactérien alimenté par sprinkler

Principe d'épuration



Synoptique de fonctionnement d'une station de traitement des eaux usées de type lit bactérien

Les étapes de prétraitement (dessablage, déshuilage...) sont les mêmes que pour la station d'épuration par boues activées décrite ci-dessus.

Le traitement épurateur se fait par contre dans un bassin empli d'un support généralement en plastique PVC, en polystyrène, en pouzzolane, en galet ou en silex concassé de 4 à 8 cm. Les bactéries contenues dans l'effluent se fixent peu à peu à ce support. Il y a alors formation d'un film biologique aéré de 1 mm environ constitué de micro-organismes, ces épurateurs qui oxydent l'effluent avec lequel ils sont en contact.

La hauteur de ce filtre est généralement de 4 à 5 m.

La distribution régulière de l'effluent est réalisée par des éléments fixes (rigoles, rampes fixes) ou mobiles (sprinklers rotatifs).





Avantages et inconvénients

Les avantages


- Consommation électrique faible ;
- Exploitation simple;
- Boues en général bien digérées ;
- Bonne résistance aux surcharges organiques passagères ;
- Relative résistance aux surcharges hydrauliques passagères.

Les inconvénients

- Sensibilité au froid et au colmatage ;
- Abattement limité de l'azote et du phosphore ;
- Source de développement d'insectes.

2.2.2. Disques biologiques








Station de traitement des eaux usées de type disques biologiques (Altereo – Novembre 2020)





Objet : Livret technique - ANC et AC

Principe d'épuration



Synoptique de fonctionnement d'une station d'épuration de type disgues biologiques

Les stations d'épuration de type disques biologiques sont des procédés de traitement biologique aérobie à biomasse fixée.

Les supports de la microflore épuratrice sont des disques partiellement immergés dans l'effluent à traiter et animés d'un mouvement de rotation lequel assure à la fois le mélange et l'aération.

Le lit est constitué d'un empilement de disques en polystyrène expansés de 1 à 3 m de diamètre et espacés de 20 mm, fixés sur un axe horizontal, avec une vitesse de rotation de 1 à 2 tr/min. Ces disques baignent dans la partie inférieure dans une cuvette où les eaux usées sont admises après décantation.

Une culture biologique se développe et tapisse la surface des disques. Lors de l'immersion, la zooglée (flore bactérienne) absorbe les matières organiques, et lors de l'émersion a lieu l'oxydation de ces matières organiques.

Les boues en excès se détachent du disque et sont récupérées dans un clarificateur secondaire avant rejet dans le milieu naturel.

Avantages et inconvénients

Les avantages

- Consommation électrique faible ;
- Exploitation simple ;
- Boues bien épaissies :
- Bonne résistance aux surcharges organiques et hydrauliques passagères.

Les inconvénients

- Nécessité d'un personnel ayant des compétences en électromécanique (point faible du système);
- Abattement limité en azote :
- Sensibilité au froid et au gel ;
- Très grande sensibilité aux coupures d'électricité prolongées qui entraînent un déséquilibre de la batterie de disque (la moitié de la surface n'étant plus immergée pendant la panne).






2.3. Cultures fixées sur supports fins

En deçà de 200 EH, et étant donné le nombre maximum d'habitations pouvant être collectées par un même réseau, seuls des systèmes d'épuration issus des principes de l'assainissement non collectifs sont envisageables.

2.3.1. Filtres sur sable enterrés ou lits d'infiltration-percolation sur sable






source FNDAE

Photo Altereo

Filtre sur sable enterré





source FNDAE

Photo Altereo

Lits d'infiltration-percolation

Principe d'épuration

L'infiltration sur sable est un traitement biologique par cultures bactériennes fixées sur supports fins. Le principe d'épuration est le même que pour l'assainissement non collectif. Après un passage en fosse toutes eaux ou décanteur-digesteur, l'effluent prétraité est réparti sur un lit de sable par bâchées afin d'alterner les périodes alimentation (eau) et respiration (air). La flore bactérienne agit donc dans ce sol reconstitué comme dans un sol naturel.

Après percolation, le flux épuré est récupéré en fond de filtre et dirigé vers le milieu récepteur.

Le développement de l'assainissement en habitat dispersé a conduit à rechercher des techniques d'épuration adaptées à de petites capacités. Ainsi, sur les bases des filières utilisées pour l'assainissement non collectif, le principe d'un prétraitement anaérobie suivi d'une épuration par infiltration dans un sol reconstitué a été étendu à des installations regroupant quelques habitations. La limite d'utilisation en termes de capacité n'est pas clairement connue. Au-delà d'une certaine taille, deux problèmes majeurs se posent :

- La répartition des eaux usées ;
- L'emprise au sol des ouvrages.

Le principe d'épuration repose sur l'utilisation des capacités épuratoires du sol. Deux phénomènes se conjuguent. Un phénomène physique de filtration (abattement des MES), associé à un phénomène biologique (lié au développement dans le sol de microorganismes), qui dégradent les apports de matières organiques (avec oxydation des composés azotés sous la forme de nitrates).



Communauté de Communes des Lisières de l'Oise

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) [E22101]

Objet: Livret technique - ANC et AC

Le dimensionnement des ouvrages doit permettre d'éviter une saturation du filtre et de permettre de limiter le colmatage du système.

Pour favoriser le décolmatage naturel des filtres, il est proposé d'alterner des périodes de fonctionnement et des périodes de repos des filtres. Au stade des avant-projets détaillés, le réseau de répartition des eaux usées doit faire l'objet d'une étude hydraulique fine.

Lorsque le massif filtrant est recouvert de terre végétale, le terme de filtre sur sable est communément employé, par opposition au lit d'infiltration-percolation où la répartition des eaux prétraitées se fait à l'air libre. Les premiers systèmes ont une intégration paysagère optimale et peuvent être positionnés à moindre distance des habitations (attention tout de même aux gaz issus des fermentations du prétraitement). Leur dimensionnement est cependant plus important, afin de tenir compte d'éventuels défauts de répartition des eaux prétraitées. Pour cette raison, pour les capacités de traitement les plus importantes, les lits d'infiltration percolation sont préférés, car ils permettent de vérifier visuellement la bonne répartition des eaux ou d'intervenir de façon légère pour l'améliorer. De plus, un décompactage manuel de la surface d'infiltration est également possible par un simple ratissage.

Dimensionnement

PRETRAITEMENT ANAEROBIE:

Fosse toutes eaux : pour le dimensionnement, il est utilisé une base de 120 l/jour/EH avec un temps de séjour de 3 jours

<u>Décanteur-digesteur</u>: les ratios utilisés pour le dimensionnement sont : 120 l/jour/EH en milieu rural et 150 l/jour/EH en milieu périurbain.

SYSTEME D'EPURATION DISPERSION:

Lit filtrant drainé (dispositif enterré): 4 m²/EH si < à 50 EH

3 m²/EH si > à 50 EH

Lit d'infiltration-percolation (répartition accessible) : 1,5 m²/EH

Avantages et inconvénients

Les avantages

- Bonnes performances en DBO5, DCO et MES ;
- Nitrification poussée ;
- Possibilité d'infiltrer dans le sol en place ;
- Emprise foncière inférieure à celle d'une lagune ;
- Décontamination intéressante ;
- Exploitation simple.

Les inconvénients

- Peu adapté aux surcharges hydrauliques et organiques, même passagères;
- Nécessité d'un ouvrage de décantation primaire efficace ;
- Risque élevé de colmatage ;
- Sensibilité au gel assez importante ;
- Présence de nitrates en quantité importante en sortie ;
- Nécessité d'un entretien régulier.





2.3.2. Filtres plantés de roseaux (FPR)





Station de traitement des eaux usées de type filtres plantés de roseaux (Altereo – Mai 2012)

❖ Principe d'épuration




Schéma de principe général de la filière issu du cahier technique n°22 par le FNDAE

A la différence des lits d'infiltration, la caractéristique principale des filtres plantés de roseaux réside dans le fait qu'ils peuvent être alimentés directement avec des eaux brutes sans décantation préalable et après un simple dégrillage. A cette exception près, il



Communauté de Communes des Lisières de l'Oise

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) [E22101]

Objet: Livret technique - ANC et AC

s'agit également d'un procédé biologique à cultures fixées sur supports fins, donc également basé sur l'épuration des eaux par l'activité bactérienne lors de la percolation des effluents au travers d'un massif filtrant.

Cette alimentation en eaux brutes est rendue possible par la plantation de roseaux dont l'important système racinaire se développe dans le massif filtrant. Il comporte des tiges souterraines (ou rhizomes), à partir desquelles se développent des tiges verticales qui viennent percer les dépôts superficiels, créer des chemins préférentiels d'infiltration des eaux et évitent ainsi le colmatage.

Une station conventionnelle FPR est constituée d'un dégrillage retenant les éléments grossiers (> 2 cm), suivi de deux étages de filtres. Chacun des étages est fractionné en plusieurs unités, fonctionnant de manière indépendante.

Chaque unité du 1^{er} étage reçoit la charge polluante intégrale pendant la phase d'alimentation durant quelques jours (3 à 4 jours) puis est mise au repos pendant une période double (6 à 8 jours). Ces phases d'alternance et de repos sont fondamentales pour réguler la croissance de la biomasse fixée, maintenir des conditions aérobies dans le massif filtrant (sable, gravier et rhizomes) et minéraliser les dépôts organiques provenant de la filtration des matières en suspension retenues en surface. Ensuite, l'effluent est envoyé sur le 2ème étage, où il subit un traitement de finition et notamment la nitrification des composés azotés.

Les eaux sont introduites sur les deux étages par alimentation syncopée (bâchées) grâce à un dispositif de stockage et d'alimentation à fort débit (pompes, siphon auto-amorçant) afin d'assurer une bonne répartition des eaux (et des matières en suspension pour le 1er étage) sur l'ensemble de la plage d'infiltration disponible ainsi qu'un renouvellement de l'oxygène entre chaque bâchée (par effet d'aspiration de l'air avec l'eau qui s'infiltre).

❖ Dimensionnement

Une surface totale d'environ 2 m²/EH est requise, répartie en 1,2 -1,3 m²/EH sur le 1er étage, soit en 3 unités identiques de 0,4 - 0,45 m²/EH (correspond à une charge organique globale de l'ordre de 100 g de DCO/m² planté) et 0,5-0,7 m²/EH sur le second étage.

Avantages – Inconvénients

Les avantages

- Exploitation simple, de faible durée mais régulière ;
- Possibilité de traiter des eaux usées brutes ;
- Meilleure acceptation des surcharges hydrauliques que les lits d'infiltration;
- Absence de décantation préalable, pas de gestion contraignante des boues primaires;
- Pas d'obligation de raccordement électrique si la topographie le permet;
- Bonne qualité d'épuration (similaire aux filtres à sable).

Les inconvénients

- Exploitation régulière, passage 1 à 2 fois/semaine (mais de faible durée);
- Nécessité d'un dessableur en tête sur réseau unitaire ;
- Faucardage annuel.





5.3. Annexe 3 : cartographie du zonage retenu pour l'assainissement des eaux usées



